https://zavodjbi.com/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 310-4-1

Малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков дошкольных детских учреждений, школ и школ интернатов

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-3

оборудование участков школ и школ-интернатов

ЗАВОДА ЖБИ

Разработан институтом "Белгоспроект"

Утвержден Госстроем БССР

Приказ № 59 от 24.7.81г

Введен в действие институтом "Белгоспроект"

Приказ № 68 от 12.4.82 г

г.Минск, 1981 г.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 310-4-1

Малые архитектурные формы и элементы благоустрсйства участков дошкольных детских учреждений ,школ и школ- интернатов.

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Выпуск СМ-3

Оборудование участков школ и школ-интернатов.

Разрабстан институтом "Белгоспроект"

Утвержден Госстрсом БССР приказ № 33 от 3.4.75 г

Введён в действие институтом "Белгоспроект" приказ № 66 от 12.4.82 г

Главный инженер института А.М.Телеш

Главный архитектор проекта Э.Р.Вишневская

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

г.Минск
1981г.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

СВОДКА СТОИМОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ

№№ п/п	№№ ЕР	Наименование	Сметная стоимость руб.коп.	Стр.
I	2	3	4	5
I	ЕР № Ш-2-I	Стенка тип I отбойная для мяча	74,I5	I85
2	ЕР № Ш-2-2	Стенка тип II со скамьей	83.27	I89
3	ЕР № Ш-2-3	Стенка тип Ш со шведской стенкой	I05,4I	I93
4	ЕР № Ш-2-4	Стенка тип IУ для рисования	86,3I	I97
5	ЕР № Ш-2-5	Стенка тип У с кольцом	74,79	20I
6	ЕР № Ш-2-6	Турник	36,74	205
7	ЕР № Ш-2-7	Шведская стенка	87,44	208
8	ЕР № Ш-2-8	Рукоход тип I	38,85	2II
9	ЕР № Ш-2-9	Рукоход тип II	60,74	2I4
I0	ЕР № Ш-2-I0	Гимнастическая стенка тип I	33,78	2I7
II	ЕР№Ш-2-II	Гимнастическая стенка тип II	I75,90	220
I2	ЕР № Ш-2-I2	Брусья параллельные	33,20	223
I3	ЕР № Ш-2-I3	Брусья разновысокие	3I,98	226
I4	ЕР№Ш-2-I4	Мачта для лазания	6I,40	229
I5	ЕР№Ш-2-I5	Брусья-лабиринт тип I	55,5	233
I6	ЕР№ЕР № Ш-2-I6	Брусья-лабиринт тип II	46,03	236

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5
I7	ЕР № Ш-2-I7	Гимнастический городок	I53,76	239
I8	ЕР № Ш-2-I8	Бум типа IA	I9,99	242
I9	ЕР № Ш-2-I9	Бум тип IБ	I7,82	245
20	ЕР № Ш-2-20	Бум тип IВ	I5.75	249
2I	ЕР № Ш-2-2I	Бум тип ПА	20,72	25I
22	ЕР № Ш-2-22	Бум тип ПБ	I8,57	254
23	ЕР № Ш-2-23	Бум тип П (В)	2I,35	257
24	ЕР № Ш-2-24	Качающееся бревно	40,59	260
25	ИР № Ш-2-25	Стол для настольного тенниса	49,98	263
26	ЕР № Ш-2-26	Стойка баскетбольная тип I	234,34	267
27	ЕР № Ш-2-27	Стойка волейбольная	88,32	27I
28	ЕР № Ш-2-28	Ворота футбольные	76,I4	274
29	ЕР № Ш-2-29	Ограждение хоккейной площадки	I529,23	278
30	ЕР № Ш-2-30	Ворота хоккейные	36,55	280
3I	ЕР № Ш-2-3I	Флагшток тип I	54,47	282
32	ЕР № Ш-2-32	Флагшток тип II	67,53	285
33	ЕР № Ш-2-33	Скамья тип I С-IА	2I,02	288
34	ЕР № Ш-2-34	Скамья тип II С-IА	23,40/	29I
35	ЕР № Ш-2-35	Скамья тип I, С-IБ	24,86	294
36	ЕР № Ш-2-36	Скамья тип П,С-IБ	24,24	297
37	ЕР № Ш-2-37	Скамья тип I-IВ	32,99	300

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5
38	ЕР № Ш-2-38	Скамья тип II С-IБ	35,37	303
39	ЕР № Ш-2-39	Цветочница из блоков тип I	8,65	306
40	ЕР № Ш-2-40	Цветочница из блоков тип II	I7,I5	309
4I	ЕР № Ш-2-4I	Цветочница из блоков тип III	I2,97	3I2
42	ЕР № Ш-2-42	Цветочница из арок тип I	I8,5I	3I5
43	ЕР № Ш-2-43	Цветочница из арок тип II	56 22	3I8
44	ЕР № Ш-2-44	Цветочница из арок тип III	54,03	32I
45	ЕР № Ш-2-45	Цветочника из арок тип IУ	64,46	324
46	ЕР № Ш-2-46	Урна тип I	I0,53	327
47	ЕР № Ш-2-47	Урна тип II	8,07	329
48	ЕР № Ш-2-48	Урна тип III	9,I4	33I
49	ЕР № Ш-2-49	Лестницы наружные тип IA	I63,0	333
50	ЕР № Ш-2-50	Лестницы наружные тип IБ	89,50	337
5I	ЕР № Ш-2-5I	Лестницы наружные тип IB	I27,86	34I
52	ЕР № Ш-2-52	Лестницы наружные тип IГ	74,I7	345
53	ЕР № Ш-2-53	Лестницы/трибуны Тип IA	2I8,I8	349
54	ЕР № Ш-2-54	Лестницы-трибуны тип IБ	204,26	353
55	ЕР № Ш-2-55	Лестницы-трибуны тип II-А	I38,2I	357
56	ЕР № Ш-2-56	Лестницы -трибуны тип II-Б	I30,87	36I
57	ЕР № Ш-2-57-АС	Декоративный бассейн для водных растений - общестроительные работы	896,75	365
58	ЕР № Ш-2-57-ВК	Водопровод и канализация декоративного бассейна	I25,72	368
59	ЕР № Ш-2-58	Стол-подставка	3I,34	374
60	ЕР № Ш-2-59	Ворота для ручного мяча	39,04	377

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

185

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-1

на устройство стенки отбойной для мяче Тип I

Единица измерения -I стенка

№	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во единицы	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I045	Разработка грунта II группы вручную	м3	I,36	I,I3	I,54
2	I-696 I0-II2а	погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,3I	0,28	0,09
3	цен.3 ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,54	0,22	0,I2
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I,05	0,3I	0,33
5	II-I I9-Iв	Укладка оборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	I,88
6	II-425 I9-24в	Установка стенки	м2	5,72	I,4I	8,07
7	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков Мл 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	I0,63

ВО

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8	ЦСЦ прил. 2	Стоимость арматуры класса А-I цена: I73 х I,4	т	0,002	242	0,48
9	-"-	То же, класса В-I цена 2I4хI,4	т	0,004	300	I,20
I0	-"-	Закладные детали цена: 3I0 х I,4	т	0,004	434	I,74
II	ЦСЦ п.3465	Стоимость стенки МК I-4 на бетона М-300 (Мра I00) Цена: 4I,2 + I,02 + + I,53 + I,02	$м^3$	0,44	44,77	I9,70
I2	ЦСЦ прил. 2	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 2I4 х I,I5	тн	0,0I5	246	3,69
I3	-"-	Закладные детали Цена: 3I0 х I,I5	тн	0,009	357	3,2I
I4	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	тн	0,009	I74	I,57
I5	ЦСЦ	Добавляется на отделку изделия МК I-4	$м^2$	II,36	0,5I	5,79
		И т о г о:	руб.			60,04
		Накладные расходы - I6,5%	руб.			9.9I
		И Т О Г О:	-"-			69,95
		Плановые накопления - 6%	-"-			4.20
		И т о г о:	руб.			74,I5

Составила

Нарушкая

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

3II-4-I

188

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К ЕР № III-2-I

№№	наименование материалов и полуфабрикатов	ед.изм.	количество
	I. Затраты труда и машиносмены.		
I	Затраты труда	ч/дн	I,44
2	Кран I0 тн	м/см	0,II
	II. Полуфабрикаты		
I	Бетон м-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М-I00	м3	0,04

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА №П-2-2

на устройство стенки со скамьей. Тип 1.

Единица измерения -1 стенка

№№	Обоснование	Наименование работ	Един изм	К-во единицы	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-618 10-1046	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,36	1,13	1,54
2	1-696 10-112а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,31	0,28	0,09
3	Ц.3.ч.1	Транспорт грунта на расстояние 1 км	тн	0,54	0,22	0,12
4	1-617 10-104в	Обратная засыпка грунта вручную	м3	1,05	0,31	0,33
5	II-1 19-1в	Укладка сборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	1,88
6	II-425 19-24в	Установка стенки	м2	5,72	1,41	8,07
7	ЦСц. п.3452	Стоимость фундаментных блоков Мк 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	10,63
8	ЦСц прил.2	Стоимость арматуры класса А-I 173х1,4	тн	0,002	242	0,48

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	I 2	I 3	I 4	I5	I6	I7
9	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса В-I Цена 2I4 xI,4	тн	0,004	300	I,20
I0	-"-	Закладные детали Цена 3I0xI,4	тн	0,004	434	I,74
II	ЦСЦ п.3465	Стоимость стенки МК I-4 из бетона М-300 (Мрз I00) Цена 4I,2+I,02+I,53+ +I,02	м3	0,44	44,77	I9,70
I2	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры кл. В-I цена 2I4 xI,I5	тн	0,0I5	246	3,69
I3	-"-	Закладные детали цена: 310 x1,15	тн	0,009	357	3,2I
I4	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	тн	0,009	I74	I,57
I5	ЦСЦ	Добавляется на отделку изделия МК I-4	м2	II,36	I0,5I	5,79
I6	24-708 33-26в	Установка деталей крепления скамейки	кг	5,20	0,34	I,77

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3		4	5	6	7
17	I4-I78 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,005	I0,50		0,05
I8	I5-2 23-Iа	Установка деревянных элементов скамьи МДI-9, МДI-I0	м3	0,05I	85		4,34
I9	I7-644 27-66в	Масляная окраска деревянных элементов скамьи	м2	I,4	0,85		I,I9
20	Ц.I.ч.I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,I28	0,3I4		0,04
		И т о г о :	руб				67,43
		накладные расходы I6,5%	"				II,I3
		И т о г о :	"				78,56
		Плановые накопления -6%	"				4,7I
		И т о г о :	руб				83,27

составила Нарушкая

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

192

СБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

№ III-2-2

№№	Наименование материалов	ед.изм	кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены.		
I	Затраты труде	ч/дн	I5,44
2	Кран I0 тн	м/см	0,II
	II. Материалы		
I	мастика для наклейки утеплителя	т	0,003
2	Сурик железный тертый	кг	0,04
3	Олифа	кг	16,25
4	Доски II с 40 мм и более	м3	0,006
5	Колер масляный	кг	0,35
6	Шпаклевка масляная	кг	0,76
7	Краски тертые	кг	0,0I
	III. полуфабрикаты		
I	Бетон М-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М100	м3	0,04

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

316-4-1

193

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-3

на устройство стенки со шведской стенкой. Тип Ш

Единица измерения-I стенка

№№	Обоснование	Наименование работ	едини	К-во	сметная стоимость	
			изм	единицы	общая	
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	I,36	I,I3	I,54
2	I-696 I0-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,3I	0,28	0,09
3	Ц.3.ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,54	0,22	0,I2
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I,05	0,3I	0,33
5	II-I I9-Iв	Укладка сборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	I,88
6	II-425 I9-24а	Установка стенки	м2	5,72	I,4I	8,07
7	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	I0,63

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	14	15	16	17
8	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 173 xI,4	тн	0,002	242	0,48
9	-"-	То же, класса В-I Цена: 2I4 xI,4	т	0,004	300	I,20
I0	-"-	Закладные детали Цена: 3I0xI,4	т	0,004	434	I,74
II	ЦСЦ п.3465	Стоимость стеяки МК I-4 из бетона М-300 (Мрз I00) Цена: 4I,2 +I,02 +I,53+ +I,02	м3	0,44	44,77	I9,70
I2	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 2I4 xI,I5	тн	0,0I4	246	3,69
I3	-"-	Закладные детали цена: 3I0xI,I5	тн	0,009	357	3,2I
I4	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	тн	0,009	I74	I,57
I5	ЦСЦ	Добавляется на отделку изделия МК I-4	м2	II,36	0,5I	5,79

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3			4	5	6	7
I7	23-52 30-I0в	Устройство металлич. лестницы из труб д=20 мм	мп	28,92	0,8I	23,43
I7	I4-29 22-7к	Монтаж металлоконструкций готовой лестницы	кг	53,9	0,026I	I,4I
I8	I4-I78 22-25-д	Масляная окраска металлоконструкций лестницы	тн	0,054	I0,5	0,57
		И т о г о	руб			85,45
		Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%				I3,87
		на металлоконструкции 8,3%				0,I2
		И т о г о	руб			99,44
		Плановые накопления -6%				5,97
		И т о г о	руб			I05,4I

составила Нарушкая

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

196

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К ЕР № И-2-3

№№	Наименование материалов и полуфабрикатов	ед.изм	кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены.		
I	Затраты труда	ч/дн	3,25
2	Кран I0 т	м/см	0,I5
	II. Материалы		
I	Мастика для наклейки утеплителя	т	0,003
2	Сурик железный густотертый	кг	0,38
3	Олифа	кг	0,II
	III. Полуфабрикаты.		
I	Бетон М-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М-I00	"	0,04

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

197

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-4

на устройство стенки для рисования 1мп IУ.

Единица измерения –I стенка

№№	Обоснование	Наименование работ	Един изм	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	I,36	I,I3	I,54
2	I-696 I0-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,3I	0,28	0,09
3	Ц.3.ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,54	0,22	0,I2
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I,05	0,3I	0,33
5	II-I I9-Iа	Укладка сборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	I,88
6	II-425 I9-24а	Установка стенки	м2	5,72	I,4I	8,07
7	ЦСП п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-4 из бетона М-200	м3 ,	0,24	44,3	I0,63

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3			14	15	16	17
8	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: I73.xI,4	т	0,002	242	0,48		
9	-"-	То же, класса В-I Цена: 2I4xI,4	т	0,004	300	I,20		
I0	-"-	Закладные детали Цена: 3IIxI,4	т	0,004	434	I,74		
II	ЦСЦ п.3465	Стоимость стенки МК I-4 из бетона М-300 (Мрз-I00) Цена: 44,2+I,02+ +I,53 +I,02	м3	0,44	44,77	I9,70		
I2	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса В-I цена: 2I4 xI,I5	т	0,0I5	246	3,69		
I3	-/-	Закладные детали цена: 3I0xI,I5	т	0,009	357	3,2I		
I4	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	т	0,009	I74	I,57		
I5	ЦСЦ	Добавляется на отделку изделия МК I-4	м2	II,36	0,5I	5,79		
I6	I6-342 25-23в прим	Наклейка на стенку поливинилхлоридного линолеума	м2	2,28	4,32	9,85		
		И т о г о :	руб			69,89		

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
		И т о г о .				69,89
		Накладные расходы -I6,5%				II,53
		И т о г о .		**руб**		8I,42
		Плановые накопления -6%		"		4,89
		И т о г о		**руб**		86,3I

Составила *Нарук* **Нарушкая**

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

200

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР М-2-4

№№	Наименование материалов и полуфабрикатов	едим. изм	кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены.		
I	Затраты труда	ч/дн	I,60
2	Кран I0 т	м/см	0,II
	II. Материалы		
I	Мастика для наклейки утеплителя	т	0,003
2	Линолеум	м	2,35
3	Клей № 88	кг	I,32
4	Этилацетат	кг	0,24
	III. Полуфабрикаты.		
I	Бетон М-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М-I00	"	0,04

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

201

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-5

на устройство стенки с кольцом . Тип У.

Единица измерения-I стенка

№№	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един изм	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта грунта II группы вручную	м3	I,36	I,I3	I,54
2	I-696 I0-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,3I	0,28	0,09
3	Ц.3.ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,54	0,22	0,I2
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I,05	0,3I	0,33
5	II-I I9-Iа	Укладка сборных фундаментных блоков	м3	0,24	7,84	I,88
6	II-425 I9-24-а	Установка стенки	м2	5,72	I,4I	8,07
7	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МЖ 3-4 из бетона М-200	м3	0,24	44,3	I0,63

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

I	I2	I3	I4	I5	I6	I7
8	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: I73xI,4	тн	0,002	242	0,48
9	-"-	То же, класса В-I Цена: 2I4 xI,4	т	0,004	300	I,20
I0	-"-	Закладные детали Цена: 3I0xI,4	т	0,004	434	I,74
II	ЦСЦ п.3465	Стоимость стенки МК I-4 из бетона М-300 (Мрз I00) Цена: 4I,2 +I,02 + +I,53 +I,02	м3	0,44	44,77	I9,7
I2	ЦСЦ прим.2	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 2I4 xI,I5	т	0,0I5	246	3,69
I3	-"-	Закладные детали цена: 3I0 xI,I5	т	0,009	357	3,2I
I4	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	т	0,009	I74	I,57
I5	ЦСЦ	Добавляется на отделку изделий МК I-4	м2	II,36	0,5I	5,79
I6	24-708 33-268	Устройство металлич. кольца	кг	I,5	0,34	0,5I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3	14	15	16	17
17	I4-I78 22-25-и	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,002	I0,5	0,02
		итого:	руб			60,57
		Накладные расходы -I6,5%				9,99
		итого:	"			70,56
		Плановые накопления -6%	"			4,23
		итого:	руб			74,79

Составили Нарушская

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

2Сч

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к КР II-2-5

№№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	кол-во
	Затраты труда и машиносмены.		
I	Затраты труда	ч/дн	I,48
2	Кран I0 т	м/см	0,II
	П. Материалы		
I	Сурик железный тертый.	"	0,003
2	Олифа	"	0,004
	П. Полуфабрикаты		
I	Бетон М-200	м3	0,08
2	Раствор цементный М-I00	"	0,04

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

205

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-6

на устройство турника.

Единица измерения -I турник

№№	№ един расцен	Наименование работ или затрат	един изм	к-во	сметная стоимость единицы	сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,80	I,I3	0,90
2	I-6I7 I0-I04в	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,60	0,3I	0,I9
3	I4-29 22-7-к	Установка турника	т	0,0б	26,I0	I,3I
4	Ц:I.ч.II п.468	Стоимость турника	т	0,0б	303	I5,I5
5	I4-I78 22-25-к	Масляная окраска турника	т	0,0б	I0,50	0,53
6	II-I I9-Iв	Укладка фундаментных блоков	м3	0,I9	7,84	I,5
7	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамент-ных блоков МН 3-6	м3	0,I9	44,30	8,42
8	ЦСЦ прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей цена: 0,306хI,4	кг	4,84	0,428	2,07

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	12	13	14	15	16	17
9	ЦСМ т.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,84	0,174	0,84
		итого	руб			30,91
		Накладные расходы 16,5%	"			2,38
		То же, 8,3%	руб			1,37
		итого	руб			34,66
		Плановые накопления ~6%				2,08
		итого.	руб			36,74

Составила Л. Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

207

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К ЕР II-2-6

№№	наименование материалов и полуфабрикатов	един.изм	кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены.		
I	Затраты труда	ч/дн	0,72
2	Кран	м/см	0,04
	II. Материалы		
I	Сурик железный тертый	кг	0,35
2	Олифа	кг	0,10

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

108

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Ш-2-7

на устройство шведской стенки.

Единица измерения -I стенки.

№№	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	I,44	I,I3	I,63
2	I-696 I0-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,29	0,28	0,09
3	Ц.3.ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,50	0,22	0,II
4	I-6I7 I0-I04-в	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I,I5	0,3I	0,37
5	I4-29 22-7-ж	Установка шведской стенки	т	0,I55	26,I0	4,05
6	Ц.I.ч.II п.468	Стоимость Ш-7	т	0,I55	303	47
7	I4-I78 22-25-ж	Масляная окраска стенки	т	0,I55	I0,50	I,63
8	II-I I9-Iв	Укладка фундаментных блоков	м3	0,29	7,84	2,28

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
9	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-6	м3	0,29	44,30	I2,9
I0	ЦСЦ прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306xI,4	кг	7,26	0,428	3,II
II	ЦСЦ тяч	Металлизация закладных деталей	кг	7,26	0,I74	I,26
		Итого:	руб			74,4
		Накладные расходы I6,5%	"			3,85
		Накладные расходы 8,3%	"			4,24
		И т о г о :	руб			82,49
		Плановые накопления 6%	"			4,95
		И т о г о :	руб			87,44

Составила Л. Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

210

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К ЕР III-2-7

№№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Ед.изм	кол-во
	Затраты труда и машиносмены.		
I	Затраты труда	ч/дн	I,45
2	Кран	м/см	0,08
	Материалы		
2	Сурик железный тертый	кг	I,09
2	Олифа	кг	0,32

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Ш-2-8

на устройство рукохода тип I.

Единица измерения -I рукоход

№№	Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,8	I,I3	0,9
2	I-696 I0-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,I9	0,28	0,05
3	Ц.3.ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,34	0,22	0,07
4	I-6I7 I0-. I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,6I	0,3I	0,I9
5	I4-29 22-7-м	Установка рукохода	т	0,055	26,I0	I,43
6	Ц.I.ч.II п.468	Стоимость МИ-8	т	0,055	303	I6,7
7	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска рукохода	т	0,055	I0,50	0,58
8	II-I I9-Iв	Укладка фундамент-ных блоков	м3	0,I9	7,84	I,49

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3			4	5	6	7
9	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-6	м2	0,I9	44,30	8,42
I0	ЦСЦ прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306хI,4	кг	4,84	0,428	2,07
II	ЦСЦ т.ч.	Механизация закладных деталей	кг	4,84	0,I74	0,84
		И т о г о :	руб			32,74
		Накладные расходы I6,5%				2,4I
		Накладные расходы 8,3%				I,50
		И т о г о :				36,65
		Плановые накопления -6%				2,20
		И т о г о :	руб			38,85

составила К. Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

213

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
К ЕР II-2-8

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм	Кол-во
	Затраты труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч/дн	0,63
2	Кран	м/см	0,04
	Материалы		
I	Сурик железный тертый	кг	0,39
2	Олифа	кг	0,II

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

214

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-9

на устройство рукохода. Тип П.

Единица измерения-I рукоход

№№	Обоснование	Наименование работ и их затрат	Едини-ца изм.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	I,20	I,I3	I,4
2	I-696 I0-II2в	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,29	0,28	0,08
3	Ц.3.ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,50	0,22	0,II
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,9I	0,3I	0,28
5	I4-29 22-7-ж	Установка рукохода	т	0,088	26,I0	2,29
6	П.I.ч.II н.468	Стоимость МИ-8	т	0,088	303	26,7
7	I4-I78 22-25-ж	Масляная окраска рукохода	т	0,088	I0,50	0,92
8	II-I I9-Iа	Укладка фундаментных блоков	м3	0,29	7,84	2,27

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	1	2	3	4	5	6	7
9	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-6	м3	0,29	44,30	I2,8	
I0	ЦСЦ прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306xI,4	кг	7,26	0,428	3,II	
II	ЦСЦ т.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	7,26	0,I74	I,26	
		И т о г о "				5I,22	
		Накладные расходы I6,5%	руб			3,67	
		Накладные расходы 6,3%				2,4I	
		И т о г о :				57,30	
		Плановые накопления -6%				3,44	
		И т о г о :	руб			60,74	

составила Ткач Л. Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

ВЫБОРКА ЗАТРАТ МАТЕРИАЛОВ И ТРУДА

К ЕР III-2-9

№№	Наименование материалов и полуфабрикатов	един.изм	кол-во
	Затраты труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч/дн	I,II
2	Кран	м/см	0,08
	Материалы		
I	Сурик железный тертый	кг	0,62
2	Олифа	кг	0,I8

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

217

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Ш-2-10

на устройство гимнастической стенки. Тип I

Единица измерения -I стенка

№№	№ един расц	Наименование работ или затрат	един изм	к-во	сметная стоимость единицы	сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04б.	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,32	I,I3	0,36
2	I-696 I0-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,07	0,28	0,02
3	Ц.3.ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,I2	0,22	0,03
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,25	0,3I	0,08
5	I4-29 22-7-ж	Устройство гимнастической стенки	т	0,049	26,I0	I,28
6	Ц.I.ч.II п.468	Стоимость ММ-I	т	0,049	303	I4,85
7	I4-I78 22-25-д	Масляная окраска стенки	т	0,049	I0,50	0,5I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

8	II-I I9-I0	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7,84	0,55
9	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МЕ 3-5	м3	0,07	44,30	3,I0
I0	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I63хI,4	кг	I,04	0,242	0,25
II	ЦСЦ прил.2 п.2	Стоимость арматуры класса А-II Цена: 0,I83хI,4	кг	I9,44	0,256	4.98
I2	ЦСЦ прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306хI,4	кг	4,I2	0,428	I,76
I4	ЦСЦ т.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,I2	0,I74	0,72
		И т о г о :	руб			28,49
		Накладные расходы I6,5%	"			2,04
		Накладные расходы 8,3%	"			I,34
		И т о г о :	"			3I,87
		Плановые накопления -6%	"			I,9I
		И т о г о :				33,78

составила Кравчук Л. Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

219

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
К ЕР III-2-10

№№	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един.изм	кол-во
	Затраты труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч/дн	0,37
2	Кран гусеничный 10 т	м/см	0,02
	Материалы		
I	Сурик железный тертый	кг	0,34
2	Олифа	кг	0,10

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

220

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-II

на устройство гимнастической стенки тип II

Единица измерения -I стенка

№№	№ един. расц	Наименование работ или затрат	един изм	к-во	сметная стоимость единицы	сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	6,3	I,I3	7,I2
2	I-696 I0-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,70	0,28	0,20
3	Ц.3.ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	I,2I	0,22	0,27
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	5,60	0,3I	I,74
5	I4-29 22-7-м	Устройство гимнастической стенки	т	0,I87	26,I0	4,88
6	Ц.I.ч.II п.468	Стоимость МИ-4I, МИ-42, МИ-43	т	0,I87	303	56,6
7	I4-I78 22-25-м	Масляная окраска стенки	т	0,I87	I0,50	I,96

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	1	2	3	14	15	16	17
8	II-I I9-Iа	Укладка фундаментных блоков	м3	0,69	7,84	5,4I	
9	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-7	м3	0,69	44,30	30,57	
I0	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,I73 хI,4	кг	4,42	0,242	I,07	
II	ЦСЦ прил.2 п.2	Стоимость арматуры класса А-II цена: 0,I83хI,4	кг	II2,30	0,256	28,75	
I2	ЦСЦ прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей 0,306хI,4	кг	I3,52	0,428	5,79	
I3	ЦСЦ т.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	I3,52	0,I74	2,35	
		И т о г о :				I46,77	
		Накладные расходы I6,5%				14,06	
		Накладные расходы 8,3%				5,II	
		И т о г о :	руб			I65,94	
		Плановые накопления 6%	"			9,96	
		И т о г о :	руб			I75,90	

составила Л. Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

222

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К ЕР Е-2-II

№№	Наименование материалов и полуфабрикатов	ед.изм	кол-во
	Затраты труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч/дн	4,46
2	Кран	м/см	0,I7
	Материалы		
I	Сурик железный тертый	кг	I,3I
2	Олифа	кг	0,39

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310.-4-1

223

Единичная расценка № III-2-I2

устройство брусьев параллельных ед.изм. - I брусья

№№ пп	№№ един. расц.	Наименование ребот	един. изм.	к-во	цена	сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,79	I,I3	0,89
2.	I-696 I0-II2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,07	0-28	0,02
3.	Ц.3ч.I	Транспорт грунта на I км	тн	0,I2	0,22	0,03
4.	I-6I7 I0-I04-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,72	0-3I	0,22
5.	II-I I9-Iд	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7-84	0,55
6.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков ФБ3-5	м3	0,07	44-30	3,I0
7.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I цена:0,I73хI,4	кг	I,04	0-242	0,25

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	-"- п.2	То же, класса А-II цена:0,183хI,4	кг	I9,44	0-256	4,98
9.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей цена:0,306хI,4	кг	4,I2	0-428	I,76
I0.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,I2	0-I74	0,72
II.	23-67 30-I0-д	Изготовление брусьев из труб Д=32 мм	м	I0,7	I-I9	I2,73
I2.	23-66 30-I0-д	То же, Д=25 мм	м	I,28	0-98	I,25
I3.	I8-I78 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,036	I0-50	0,38
		Итого:	руб.			26,88
		Накладные расходы I6,5%	руб.			4,44
		Итого:	руб.			3I,32
		Плановые накопления 6%				I,88
		Итого:	руб.			33,20

Составила Федор Т.Федорова

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

225

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ к ЕР № III-2-I2

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	I,54
2.	Краны	м/см	0,02
	П. Материалы		
I.	Сурик железный	кг	0,25
2.	Олифа	кг	0,08

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-13

на устройство брусьев разновысоких ед.изм. - 1брусья

№№ пп	№№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,79	I-I3	0,89
2.	I-696 I0-II2-а	Погрузка жилнего грунта на автосамосвалы	м3	0,07	0-28	0,02
3.	Цен.3 ч.I	Транспорт грунта на I км	тн	0,I2	0-22	0,03
4.	I-6I7 I0-I04-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,72	0-3I	0,22
5.	II-I I9-I-д	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7-84	0,55
6.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков ФБ3-5	м3	0,07	44-30	3,I0
7.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I цена:0,I73х1,4	кг	I,04	0,242	0,25

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	-"- п.2	То же, класса А-II цена.0,183хI,4	кг	I9,44	0-256	4,98
9.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей цена:0,306хI,4	кг	4,I2	0-428	I,76
I0.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,I2	0,I74	0,72
II.	23-67 30-I0-д	Изготовление брусьев из труб Д=32 мм	м	9,9	I,I9	II,78
I2.	23-66 30-I0-д	То же, Д=25 мм	м	I,28	0,98	I,25
I3.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,033	I0,50	0,35
		Итого:	руб.			25,90
		Накладные расходы КЗ 16,4%	руб.			4,27
		Итого:	руб.			30,I7
		Плановые накопления 6%	руб.			I,8I
		Итого:	руб.			3I,98

Составила Федор Т.Федорова

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

228

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № II-2-13

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
	I.Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	I,49
2.	Краны	м/см	0,02
	II.Материалы		
I.	Сурик железный	кг	0,23
2.	Олифа	кг	0,07

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-I4

на устройство мачты для лазания ед.изм. - I мачта

№№ пп	№№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим. един. р.к.	сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-6I8 I0-I04-б	Разработка грунта II группы вручную	м3	I,25	I-I3	I,4I
2.	I-696 I0-II2-а	Погрузка лишнего грунта на авто-самосвалы	м3	0,05	0-28	0,0I
3.	Ц.Шч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,09	0-22	0,02
4.	I-6I7 I0-I04-а	Обратная засыпка грунта	м3	I,2	0-3I	0,37
5.	I4-29 22-7-ж	Монтаж металлоконст-рукций из труб	т	0,079	26-I0	2,06
6.	23-53 30-I0-в	Изготовление труб Д=25 мм	м.п.	37,52	0-98	36,77
7.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,079	I0-50	0,83

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	II-I I9-Iа	Укладка фундамент- ных блоков	м3	0,05	7-84	0,39
9.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамент- ных блоков МК 3-5	м3	0,05	44-30	2,22
I0.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I цена:0,I73хI,4	кг	0,78	0-242	0,I9
II.	-"- п.2	То же, класса А-II цена:0,I83хI,4	кг	I4,58	0-256	3,73
I2.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей цена:0,306хI,4	кг	3,09	0-428	I,32
I3.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация заклад- ных деталей	кг	3,09	0-I74	0,54
		Итого:	руб.			49,86
		Накладные расходы I6,5%	руб.			7,89

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	34	4	5	6	7
		То же, 8,3%	руб.			0,17
		Итого:	руб.			57,92
		Плановые накопления 6%	руб.			3,48
		Итого:	руб.			61,40

Составили: Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

232

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР III-2-14

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I.Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	3,08
2.	Краны	м/см	0,02
	II.Материалы		
I.	Сурик железный тертый	кг	0,55
2.	Олифа	кг	0,I7

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

233

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-I5

брусья-лабиринт тип I.

Единица измерения -I шт.

№№	№ един расцен	Наименование работ или затрат	един изм	к-во	сметная стоимость единицы	сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I2-9 20-I-м	Устройство монолитной плиты фундамента из бетона М-I00	м3	0,792	22,07	I7,48
		цена: 24-I,0I5х х(2I,9-20)				
2	Ц.I.ч.II п.4	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I6	0,20I	3,22
3	I6-40 25-6-б	Подстилающий слой из песка	м3	0,79	7,05	5,57
4	I4-29 22-7-ж	Устройство брусьев лабиринт	т	0,059	26,I0	I,54
5	Ц.I.ч.II п.468	Стоимость МЦ-2I, ММ-I9, ММ-22, ММ-20	т	0,059	303	I7,88
6	I4-I78 22-25-м	Масляная окраска металлических элементов	т	0,059	I0,50	0,62
		И т о г о :	руб			46,3I
		Накладные расходы -I6,5%				4,44

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	12	I 3	14	15	16	17
	Накладные расходы 8,3%		руб			I,6I
	И т о г о :					52,36
	Плановые накопления -6%		руб			3,I4
	И т о г о :		руб			55,5

Составила Н. Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

235

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
К КР № II-2-I5

№№	Наименование материалов и полуфабрикатов	един.изм	кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч/дн	0,85
2	II. Материалы		
I	Щиты опалубки	м2	0,32
2	Доски IУ сорта 40 мм и более	м3	0,003
3	Гвозди	кг	0,008
4	Песок	кг	0,89
5	Сурик железный тертый	кг	0,008
6	Олифа	кг	0,I2
	III. Полуфабрикаты		
I	Раствор цементно-известковый	м3	0,002
2	Бетон	м3	0,80

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

31С-4-1

236

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Н-2-16

брусья-лабиринт тип II.

Единица измерения -I штука

№№	№ един расцен	Наименование работ или затрат	един изм	к-во	сметная стоим единиц	сметная стоим общая
I	2	3	14	15	16	17
I	I2-9 20-I-и	Устройство монолитной плиты фундамента из бетона М-I00 Цена: 24-I,0I5х х(2I,9-20)	м3	0,65	22,07	I4,35
2	Ц.I.ч.II п.4	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I2,36	0,20I	2,48
3	I6-40 25-66	Подстилающий слой из песка	м3	0,79	7,05	5,57
4	I4-29 22-7-к	Устройство брусьев лабиринт	т	0,047	26,I0	I,23
5	Ц.I.ч.II п.468	Стоимость МИ-2I, МИ-I9, МИ-20, МИ-2I	т	0,047	303	I4,24
6	I4-I78 22-25-к	Масляная окраска металлических элементов	т	0,047	I0,50	0,49
		И т о г о :	руб			38,36
		Накладные расходы -I6,5%				3,78
		То же 8,3 %	руб			1,26

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3	14	15	16	17
		Итого:				43,42
		Плановые накопления -6%				2,61
		Итого:		руб		46,03

Составила Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

238

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
К ЕР Е-2-16

№№	Наименование материалов и полуфабрикатов	ед. изм	кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены.		
I	Затраты труда	ч/дн	0,7
2	Кран	м/см	0,004
	II. Материалы		
I	Щиты опалубки	м2	0,27
2	Доски IУ сорта 40 мм и более	м3	0,003
3	Гвозди	кг	0,007
4	Песок	м3	0,73
5	Сурик железный тертый	кг	0,33
6	Олифа	кг	0,I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-17

на устройство гимнастического городка ед.изм. – I городок

№№ пп	№№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	Сметная стоимость един. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I046	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,9	I,I3	I,02
2	I-696 I0-II2а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,38	0,28	0,II
3.	Ц.3ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,67	0,22	0,I5
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта	м3	I0,52	0,3I	0,I6
5	I4-29 22-7м	Монтаж металлоконструкций из труб	т	0,258	26,I0	6,74
6	Ц.Iч II п.477	Стоимость ММ33,ММ34 из труб	т	0,258	359	92,62
7	I4-I78 22-25м	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,258	I0,50	2,7I
8	II-I I9-Iа	Укладка фундаментных блоков	м3	0,38	7,84	2,98

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
9	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МКЗ-6	м3	0,38	44,30	I6,83
I0	ЦСЦ прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: С,306хI,4	кг	9,68	0,428	4,I4
II	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	9,68	0,I74	I,68
I2	Ц.Iч.I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	7,55	0,3I4	2,37

Итого:	руб.	I3I,5I
Накладные расходы I6,5%	руб.	5,30
То же, 8,3%	руб.	8,25
Итого:	руб.	I45,06
Плановые накопления 6%	руб.	8,70
Итого:	руб.	I53,76

Составила А.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № III-2-17

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч/дн	2,5I
2	Краны	м/см	0,20
	П. Материалы		
3	Сурик железный тертый	кг	I,8
4	Олифа	кг	0,54

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

242

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № II-2-I6

на устройство бума, тип I А

Единица измерения – I шт

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: Единицы р.н.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I6 I0-I046	Разработке грунта II группы вручную	м3	0,I6	I,I3	0,I8
2	I-696 I0-II2а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,I44	0,28	0,04
3	Цсн.3 ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,25	0,22	0,06
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,I6	0,3I	0,05
5	I2-7 20-Iх	Устройство фундамента из бетона М-50 Цена: 28,2-I,02х(20-I7,3)	м3	0,I44	25,45	3,66
6	I5-2 23-Iа	Устройство бума из бревен	м3	0,05	85,00	4,25
7	I4-29 22-7х	Установка металлоконструкций бума	т	0,0I6	26,I0	0,42
8	23-63 30-I0г	Изготовление труб д-65мм	м.	2,56	2,74	7,0I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26а	Монтаж металлоконст-рукций	кг	I,08	0,34	0,37
I0	Ц.Iч.I п.75	Болты, гайки, шурупы	кг	0,036	0,3I4	0,0I
II	I4-I78 22-25л	Масляная окраска ме-таллоконструкций	т	0,0I6	I0,50	0,I7
		Итого:	руб			I6,22
		Накладные расходы I6,5%	"			2,6I
		То же, 8,3%	"			0,03
		Итого:	руб			I8,86
		Плановые накопления 6%	"			I,I3
		Итого:	руб			I9,99

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Выборка затрат труда и материалов к ЕР № III-2-18

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машино-смены		
I	Затраты труда	ч/дн	I,07
2	Кран	м/см	0,00I
	II. Материалы		
I	Щиты опалубки	м2	0,26
2	Сурик железный тертый	кг	0,II
3	Олифа	кг	0,03
	III. Полуфабрикаты		
I	Бетон	м3	0,I5
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,00I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

245

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-I9

на устройство бума, тип IБ

Единица измерения - I шт

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.и.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,I6	I,I3	0,I8
2	I-696 I0-II2а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,I44	0,28	0,04
3	Цен.3 ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,25	0,22	0,06
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,I6	0,3I	0,05
5	I2-7 20-Iж	Устройство фундамента из бетона М-50 Цена: 28,2-I,02х(20-I7,3)	м3	0,I44	25,45	3,66
6	I5-2 23-Iа	Устройство бума из бревен	м3	0,05	85,00	4,25
7	I4-29 27-7ж	Установка металлоконструкций бума	т	0,0I2	26,I0	0,3I
8	23-63 30-I0г	Изготовление труб д-65мм	м	I,97	2,74	5,4
9	24-708 33-26а	Монтаж металлоконструкций	кг	I,08	0,34	0,37

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
I0	Ц.Iч.I п.75	Болты, гайки, шурупы	кг	0,036	0,3I4	0,0I
II	I4-I78 22-25м	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,0I2	I0,50	0,I3
		Итого:	руб			I4,46
		Накладные расходы I6,5%	"			2,33
		То же, 8,3%	"			0,03
		Итого:	руб			I6,82
		Плановые накопления 6%	"			I,00
		Итого:	руб			I7,82

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

247

Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № III-2-19

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машино-смены		
I	Затраты труда	ч/дн	I,02
2	Кран	м/см	0,001
	II. Материалы		
I	Щиты опалубки	м2	0,26
2	Сурик железный тертый	кг	0,08
3	Олифа	кг	0,03
	III. Полуфабрикаты		
I	Бетон	м3	0,I5
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,00I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-20

на устройство бума, тип I В

Единица измерения – I шт

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Сметная стоимость Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I046	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,I6	I,I3	0,I8
2	I-696 I0-II2а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,I44	0,28	0,04
3	Цен.3 ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,25	0,22	0,06
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,I6	0,3I	0,05
5	I2-7 20-Iж	Устройство фундаментов из бетона М-50 Цена: 28,2-I,02х(20-I7,3)	м3	0,I44	25,45	3,66
6	I5-2 23-Iа	Устройство бума из бревен	м3	0,05	85,00	4,25
7	I4-29 22-7ж	Установка металлоконструкций бума	т	0,0II	26,I0	0,29
8	23-63 30-I0г	Изготовления труб д-65 мм	м	I,37	2,74	3,75

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26а	Монтаж металлоконст-рукций	кг	I,08	0,34	0,37
I0	Ц.Iч.I п.75	Болты,гайки,шайбы	кг	0,036	0,3I4	0,0I
II	I4-I78 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,0II	I0,50	0,I2
		Итого:	руб			I2,76
		Накладные расходы I6,5%	"			2,06
		То же, 8,3%	"			0,02
		Итого:	руб			I4,86
		Плановые накопления 6%	"			0,89
		Итого:	руб			I5,75

Составила Л.Крачук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

710-4-1

250

Выборка затрат труда и материалов

к ЕР № II-2-20

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машино-смены		
I	Затраты труда	ч/дн	0,98
2	Краи	м/см	0,00I
	II. Материалы		
I	Щиты опалубки	м2	0,26
2	Сурик железный тертый	кг	0,08
3	Олифа	кг	0,03
	III. Полуфабрикаты		
I	Бетон	м3	0,I5
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,00I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

251

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-2I

на устройство бума, тип II А

Единица измерения – I шт

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Сметная стоимость Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I046	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,I6	I,I3	0,I8
2	I-696 I0-II2а	Погрузка лишнего грунта	м3	0,I0	0,26	0,03
3	Цен.3 ч.I	Транспорт грунта на раостояние I км	т	0,I8	0,22	0,04
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,06	0,3I	0,02
5	I2-7 20-Iж	Укладка фундаментов из бетона М-50 Цена. 28.8-I.02х(20-I7.3)	м3	0,I44	25,45	3,66
6	I5-2 23-Iа	Устройство бума из брусьев	м3	0,06	85,00	5,I
7	I4-29 22-7ж	Установка металличе-ских элементов из труб	т	0,0I4	26,I0	0,37
8	23-63 30-I0г	Изготовление бума из труб д-65мм	м	2,45	2,74	6,7I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26а	Детали крепления бума	кг	I,54	0,34	0,52
I0	I4-I78 22-25л	Маслянная окраска металлоконструкций	т	0,0I6	I0,50	0,I7
II	Ц.Iч I п.75	Болты,гайки,шайбы	кг	0,036	0,3I4	0,0I
		Итого	руб			I6,8I
		Накладные расходы I6,5%	"			2,7I
		Накладные расходы 8,3%	"			0,0З
		Итого	руб			I9,55
		Плановые накопления 6%	"			I,I7
		Итого:	руб			20,72

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

253

Выборка затрат труда и материалов

к ЕР № Ш-2-21

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм	К-во
	I. Затраты труда и машино-смены		
I	Затраты труда	ч/дн	0,68
2	Кран	м/см	0,00I
	П. Материалы		
I	Щиты опалубки	м2	0,26
2	Сурик железный тертый	кг	0,II
3	Олифа	кг	0,03
	Ш. Полуфабрикаты		
I	Бетон	м3	0,I5
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,00I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

254

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № II-2-22

на устройство бума, тип II Б

Единица измерения – I шт

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.н.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I046	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,I6	I,I3	0,I8
2	I-696 I0-II2а	Погрузка лишнего грунта	м3	0,I0	0,28	0,03
3	Цен.3 ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	0,I8	0,22	0,04
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,06	0,3I	0,02
5	I2-7 20-Iж	Укладка фундаментов из бетона М-50 Цена: 28,2-I,02х(20-I7,3)	м3	0,I44	25,45	3,66
6	I5-2 23-Iа	Устройство бума из брусьев	м3	0,06	85	5,I
7	I4-29 22-7ж	Установка металличе-ских элементов из труб	т	0,0II	26,I0	0,29
8	23-63 30-I0г	Изготовление бума из труб д-65мм	м	I,85	2,74	5,07

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26а	Детали крепления бума	кг	I,54	0,34	0,52
I0	I4-I78 22-25м	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,0I3	I0,50	0,I4
II	Ц.Iч.I п.75	Болты,гайки,шайбы	кг	0,036	0,3I4	0,0I
		Итого.	руб			I5,06
		Накладные расходы I6,5%	"			2,44
		Накладные расходы 8,3%	"			0,02
		Итого:	руб			I7,52
		Плановые накопления 6%	"			I,05
		Итого:	руб			I8,57

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

256

Выборка затрат труда и материалов к ЕР № III-2-22

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машино-смены		
I	Затраты труда	ч/дн	0,64
2	Кран	м/см	0,0009
	II. Материалы		
I	Щиты опалубки	м2	0,26
2	Сурик железный тертый	кг	0,09
3	Олифа	кг	0,03
	III. Полуфабрикаты		
I	Бетон	м3	0,I5
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,00I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

257

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-23

на уотройотво бума, тип П В

Единица измерения – I шт

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная отоимоóть Единицы р.н.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,I6	I,I3	0,I8
2	I-696 I0-II2а	Погрузка лишнего грунта	м3	0,I0	0,28	0,03
3	Цен.3 ч.I	Транспорт грунта на раостояние I км	т	0,I8	0,22	0,04
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,06	0,3I	0,02
5	I2-7 20-Iж	Укладка фундаментов из бетона М-50	м3	0,I44	25,45	3,66
		Цена: 28,2-I,02х(20-I7,3)				
6	I5-2 23-Iа	Устройотво бума из брусьев	м3	0,06	85	5,I0
7	I4-29 22-7ж	Установка металличе-ких элементов из труб	т	0,007	26,I0	0,I8
8	23-63 30-I0г	Изготовление бума из труб д-65мм	м	I,26	2,74	3,45

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

319-4-1

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 83-26а	Деталь крепления бума	кг	I,54	0,34	4,53
I0	I4-I78 22-25м	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,009	I0,50	0,09
II	Ц.Iч.I п.75	Болты,гайки,шайбы	кг	0,036	0,3I4	0,0I
		Итого	руб			I7,29
		Накладные расходы I6,5%	"			2,85
		Итого	руб			20,I4
		Плановые накопления 6%	"			I,2I
		Итого	руб			2I,35

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

259

Выборка затрат труда и материалов
к ЕР № III-2-23

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машино-омены		
I	Затраты труда	ч/дн	0,58
2	Краи	м/ом	0,005
	II. Материалы		
I	Щиты опалубки	м2	0,26
2	Сурик железный тертый	кг	0,06I
3	Олифа	кг	0,004
	III Полуфабрикаты		
I	Бетон	м3	0,I5
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,00I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

260

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-24

на устройство качающегося бревна

Единица измерения – I шт

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: Единицы р.к.	Сметная стоимость: Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I046	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,45	I,I3	0,5I
2	I2-7 20-Iж	Устройство фундамента из бетона М-I00	м3	0,38	28;20	I0,72
3	I5-2 23-Iа	Установка бревна	м3	0,I8	85,00	I5,3
4	24-708 33-26а	Детали крепления	кг	I4,05	0,34	4,78
5	I4-I78 22-25л	Масляная окраска крепления	т	0,0I4	I0,50	0,I5
6	Ц.Iч.I п.75	Болты,гайки,шайбы	кг	0,032	0,3I4	0,0I
7	20-63 27-I-5а	Окраска битумным лаком со скипидаром бревен	м2	0,88	0,039	0,03
8	ЦСЦ техн.	Металлизация соединительных элементов	кг	I4,05	0,I74	2,44
		Итого:	руб			33,94

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3	4	5	6	7
		Перенос Итого	руб			33,94
		Накладные расходы 16,5%	"			3,08
		Накладные расходы 8,3%	"			1,27
		Итого:	**руб**			**38,29**
		Плановые накопления 6%	"			2,30
		Итого	руб			40,59

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

262

Выборка затрат труда и материалов
на ЕР № III-2-24

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машино-смены		
I	Затраты труда	ч/дн	I,24
	II. Материалы		
I	Щиты опалубки	м2	0,70
2	Сурик железный тертый	кг	0,I0
3	Олифа	кг	0,03
4	Лак	кг	0,07
5	Растворитель	кг	0,0I
	III. Полуфабрикаты		
I	Бетон	м3	0,39
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,003

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

263

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-25

на устройство стола для настольного тенниса

Единица измерения – I стол

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.н.	Сметная стоимость Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I046	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,II	I,I3	0,I2
2	I-696 I0-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,04	0,28	0,0I
3	Цен.3 ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,07	0,22	0,02
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,07	0,3I	0,02
5	I4-29 22-7к	Монтаж металлоконструкций из труб	т	0,039	26,I0	I,02
6	Ц.Iч.II п.468	Стоимость ММ-38	т	0,039	303	II,82
7	II-I I9-Iа	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7,84	0,55
8	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-5	м3	0,07	44,30	3,I0
9	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I Цена 0,I73хI,4	кг	I,04	0,242	0,25

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
I0	ЦСЦ прил.2 п.2	То же, класса А-II Цена 0,I83xI,4	кг	I9,44	0,256	4,98
II	-"- п I6	Стоимость закладных деталей* Цена· 0,306 x I,4	кг	4,I2	0,428	I,76
I2	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,I2	0,I74	0,72
I3	II-3I5 I9-I4н	Укладка армоцементной плиты	шт	I	I,34	I,34
I4	ЦСЦ п.37I5	Стоимость плиты МК 3-I2	м3	0,063	55,5	3,50
I5	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-I	кг	4,2	0,I73	0,73
I6	-"-	Стоимость закладных деталей	кг	6,93	0,306	2,I2
I7	I7-322 27-286	Отделка поверхности плиты	м2	2,09	0,2I	0,44
I8	ЦСЦ прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей	кг	II,I3	0,428	4,76
I9	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	II,I3	0,I74	I,94

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
20	Пр-ят 43-I2 п.35	Капроновая сетка	м2	0,27	I,44	0,39
2I	I7-644 27-55в 27-66в	Масляная окраска стола настольного тенниса	м2	2,09	0,85	I,78
		Итого:	руб			4I,37
		в т.ч. металлоконструкции	"			I2,84
		Накладные расходы I6,5%	"			4,7I
		То же, 8,3%	"			I,07
		Итого:	руб			47,I5
		Плановые накопления 6%	"			2,83
		Итого:	руб			49,98

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

266

Выборка затрат труда и материалов

на ЕР № Е-2-25

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/дн	4,55
2	Заработная плата	руб	I,99
	Строительные машины и оборудование		
3	Краны	м/см	0,05
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	0,03
5	Колер масляный	кг	0,I6
6	Краски тертые	кг	0,22
7	Мел	кг	0,5I
8	Олифа	кг	0,59
9	Шпаклевка масляная	кг	0,34
	Полуфабрикаты		
I0	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,0I
II	Раствор кладочный тяжелый цементный М50	м3	0,04

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

267

ЕДИЧИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-26

на устройство стойки баскетбольной тип I
ед.изм. – I стойка

№№ пп	Шифр ед. расц.	Наименование работ или затрат	ед. изм.	К-во	Сметная стоим. ед. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-6I8 I0-I04б	Рытье ям вручную под стойку	м3	I,04	I-I3	I,I8
2.	I-696 I0-II2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,22	0-28	0,06
3.	Ц.3ч.I	Транспорт грунта на I км	т	0,39	0-22	0,09
4.	I-6I7 I0-I04-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,82	0-3I	0,25
5.	II-I I9-I-а	Укладка фундаментных блоков	м3	0,22	7-84	I,72
6.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков ФБ3-7	м3	0,22	44-30	9,75
7.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I цена: 0,I73хI,4	кг	I,36	0-242	0,33

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8	-"- п 2	То же, класса А-П цена0,I83xI,4	кг	34,56	0-256	8,85
9.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей цена:0,306xI,4	кг	4,I6	0-428	I,78
I0.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,I6	0,I74	0,72
II.	I4-2I 22-6-ж	Установка стойки из труб	т	0,I53	I9-I0	2,92
I2.	24-708 33-26-а	Установка металлических элементов кольца и соединительных элементов	кг	I2,II	0-34	4,I2
I3.	23-72 30-II-а	Изготовление стойки из труб	м.п.	63,38	2-38	I50,84
I4.	I5-35I 23-65-б	Установка щита из досок	м2	4,32	0-7I	3,07
I5.	I7-7I3 27-6I-а	Окраска щита эмалью	м2	4,32	0-594	2,57

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
I6	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,I65	I0-50	I,73
Итого:			руб.			I89,98
		Накладные расходы I6,5%	руб.			30,86
		То же, 8,3%	руб.			0,24
		Итого:	руб.			22I,08
		Плановые накопления 6%	руб.			I3,26
		Итого:	руб.			234,34

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ к ЕР № П-2-26

№ тп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	I2,I
2.	Краны	м/см 0,07	
	II. Материалы		
I.	Белила тертые цинковые	кг	0,I9
2.	Краски тертые	кг	0,03
3.	Краски эмалевые	"	0,22
4.	Мел молотый	кг	0,86
5.	Олифа	"	I,09
6.	Сурик железный тертый	кг	I,I6

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

2-1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-27

на устройство стойки волейбольной

Единица измерения – I стойка

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Сметная стоимость Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I046	Рытье ям под стойки вручную	м3	0,8	I,I3	0,90
2	I-696 I0-II2а	Погрузка грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,64	0,28	0,I8
3	Цен.3 ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	т	I,I2	0,22	0,25
4	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта вручную	м3	0,I6	0,3I	0,05
5	I2-20 20-3а	Устройство фундаментов монолитных из бетона М-I00	м3	0,64	25,70	I6,45
6	I4-2I 22-6г	Установка металлических стоек из труб	т	0,087	I9,I0	I,66
7	Ц.Iч.I р.III п.80	Стоимость стоек из труб д-I00	м	6,I	I,96	II,96
8	ЦСЦ прил.2 п.I7	Стоимость крепежных элементов	кг	4,48	0,406	I,82

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
9	24-708 33-26а	Крепление сетки	кг	0,I2	0,34	0,04
I0	I4-I78 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,087	I0,50	0,9I
II	Пр-нт 55-0I-I3	Сетка волейбольная	шт	I	I0,00	I0
I2	Пр-нт 55-0I- -02I6	Канат д-6 Цена: I6 х I,066	шт	I	I7,06	I7,06
I3	Цена завода	Талреп	шт	4	2,80	II,20
		Итого.	руб			72,48
		Накладные расходы I6,5%	"			9,7I
		То же, 8,3%	"			I,I3
		Итого:	руб			83,32
		Плановые накопления 6%	"			5,00
		Итого.	руб			88,32

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

273

Выборка затрат труда и материалов

к ЕР № Ш-2-27

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машино-смены		
I	Затраты труда	ч/дн	I,I8
2	Кран	м/см	0,02
	П. Материалы		
I	Щиты опалубки	м2	0,6
2	Сурик железный тертый	кг	0,6I
3	Олифа	кг	0,I8
	Ш. Полуфабрикаты		
I	Бетон	м3	0,65
2	Раствор цементно-известковый	м3	0,03

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

244

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-28

на устройство ворот футбольных ед изм -I ворота

№№ пп	Шедул. расц	Наименование работ или затрат	един изм.	к-во	сметная стоим	
					един р к	общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04-б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,36	I-I3	0,4I
2.	I-696 I0-II2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0 07	0-28	0 02
3	Ц.3ч I	Транспорт грунта на I км	тн	0,I3	0-22	0,03
4.	I-6I7 I0-I04-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,29	0-3I	0,09
5	I4-29 22-7-ж	Установка ворот МЧ-39	т	0,3I0	26-I0	8,09
6.	23-68 30-I0-д	Изготовление ворот из труб Д=40 мм	м	35,32	I-3I	46,3
7.	23-73 30-II-б	То же, Д=I00мм	м	I4,3	2-85	40,76
8.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,3II	I0-50	3,27

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
9	II-I	Укладка фундаментных блоков	м3	0,07	7,84	0,55
I0	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-5	м3	0,07	44,30	3,I0
II	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I				
		цена: 0,I73хI,4	кг	I,04	0,242	0,25
I2	-"- п.2	То же, класса А-II				
		Цена: 0,I83хI,4	кг	I9,44	0,256	4,98
I3	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей				
		цена: 0,306хI,4	кг	4,I2	0,428	I,76
I4	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,I2	0,I74	0,72
I5	24-709	Крепление ворот	кг	0,I44	0,34	0,05
I6	Прн-т 43-I2 п.35	Стоимость капроновой сетки	м2	37,60	I,44	54,I4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

I	2	3	4	5	6	7
		Итого	руб.			62,23
		Накладные расходы 16,5%	руб.			8,93
		То же, 8,3%	руб			0,67
		Итого	руб.			71,83
		Плановые накопления 6%	руб.			4,31
		Итого	руб.			76,14

Составила Л.Кравчук

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1 277

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № III-2-28

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	4,40
2.	Кран	м/см	0,02
	П. Материалы		
I.	Сурик железный тертый	кг	2,2
2.	Олифа	кг	0,65

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Е-2-29

на устройство ограждения хоккейной площадки (нормальная площадка)

Единица измерения – I площадка

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-290	Сборка ограждения из древесных щитов	м2	2I7,63	0,26	56,58
2	24-708 33-26а	Крепление угловых щитов металлическими элементами	кг	3,74	0,34	I,27
3	I5-2 23-Iа	Установка опорного бруса	м3	3,39	85,00	288,I5
4	I4-I76 22-25м	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,004	I0,50	0,04
5	Ц.Iч.П п.257	Стоимость щитов ограждения	м2	2I7,63	3,I8	692,06
6	I7-634 27-54а	Масляная окраска деревянных щитов	м2	435,26	0,46	200,22
		Итого:	руб.		I238,32	
		Накладные расходы I6,5%	"		204,32	
		Итого:	руб.		I442,64	
		Плановые накопления 6%	"		86,59	
		Итого:	руб.		I529,23	

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Выборка затрат труда и материалов

к ЕР № III-2-29

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машино-смены		
I	Затраты труда	ч/дн	I0I,24
	II. Материалы		
I	Сурик железный тертый	кг	0,04
2	Олифа комбинированная	кг	I44,82
3	Белила цинковые тертые	кг	6I,69
4	Краски тертые	кг	I5,75
5	Мел молотый	кг	87,5I
6	Колер маслянный	кг	I09,39
7	Шпаклевка масляная	кг	II2,5I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1 280

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-30

на устройство ворот хоккейных

Единица измерения - I ворота

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Общая руб.
I	I4-29 22-7ж	Монтаж металлоконструкций из труб	т	0,033	26,I0	0,86
2	23-7I 30-I0в Ц.Iч.III п.I87	Изготовление металлических элементов ворот из труб д-40 Цена: 0,23+0,4I	м	4,37	0,64	2,80
3	23-7I 30-I0в Ц.Iч.I р.3 п.I74	То же, д-20мм Цена: 0,23+0,26	м	I0,86	0,49	5,32
4	I4-I78 22-25л	Масляная окраска металлоконструкций из труб	т	0,033	I0,50	0,35
5	24-708 33-26в	Крепление ворот	кг	0,97	0,34	0,33
6	Пр-нт 55-0I-I3	Веревочная сетка	шт	2	I0,00	20
		Итого:	руб			29,66
		Накладные расходы I6,5%	"			4,75
		То же, 8,3%	"			0,07
		Итого:	руб			34,48
		Плановые накопления 6%	"			2,07
		Итого:	руб			36,55

Составила Л.Кравчук

ле

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Выборка затрат труда и материалов

к ЕР №III-2-30

№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I Затраты труда и машино-смены		
I	Затраты труда	ч/дн	0,98
2	Кран	м/см	0,003
	II. Материалы		
I	Сурик железный тертый	кг	0,23
2	Олифа	кг	0,07

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-31

на устройство флагштока тип I ед.изм. – I флагшток

№№ пп	№№ един. расц.	наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стои	
					един р к	общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04-б	Рытье ям под фундаменты в грунте II категории	м3	0,5	I-I3	0,57
2	I-696 I0-II2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,32	0-28	0,09
3	Ц.3ч I	Транспорт грунта на I км	т	0,56	0-22	0,I2
4	I-6I7 I0-I04-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,I8	0-3I	0,06
5	I2-7 20-I-ж	Устройство монолитного фундамента из бетона М100	м3	0,32	28-20	9,02
6	23-73 30-II-б	Устройство флагштока из труб	п м	I0,9	2-85	3I,07
7.	24-708 33-26-а	Стоимость колец, блочков	кг	5,88	0-34	2,00

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,I02	I0-50	I,07
9.	Ц.Iч.I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0-II	0-3I4	0,03

Итого:	руб.	44,03
Накладные расходы I6,5%	руб.	7,26
Итого:	руб.	5I,29
Плановые накопления 6%	руб.	3,08
Итого:	руб.	54,37

Составила Л Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

284

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № II-2-31

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	2,05
	II. Материалы		
I.	Щиты опалубки	м2	0 0,59
2.	Доски IУ с 40 мм и более	м3	0,006
3.	Гвозди	кг	0,II
4.	Сурик железный тертый	кг	0,7I
5.	Олифа	кг	0,2I
	III. Полуфабрикаты		
I.	Бетон	м3	8,33
2.	Раствор цементно-известковый	м3	0,02

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-32

на устройство флагштока тип II ед изм – I флагшток

№№ пп	№№един расц	Наименование работ или затрат	един. изм	к-во	сметная стоим	
					един р к.	общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6I8 I0-I04-б	Рытье ям под фундаменты в грунте II категории	м3	0,5	I-I3	0,57
2	I-696 I0-II2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	м3	0,32	0-28	0,09
3	Ц.3ч I	Транспорт грунта на I км	т	0,56	0-22	0,I2
4	I-6I7 I0-I04-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,I8	0-3I	0,06
5	I2-7 20-I-ж	Устройство монолитного фундамента из бетона М-I00	м3	0,32	28-20	9,02
6.	23-73 30-II-б	Устройство флагштока из труб	п м	I4,4	2-85	4I,04
7	24-708 33-26-а	Стоимость колец, блочков	кг	6,82	0-34	2,32
8.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,I37	I0-50	I,44

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3	4	5	6	7
9.	Ц.Iч.I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,II	0-3I4	0,03

Итого:	руб.	54,69
Накладные расходы I6,5%	руб.	9,02
Итого:	руб.	63,7I
Плановые накопления 6%	руб.	3,82
Итого:	руб.	67,53

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № III-2-32

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
	I. Затраты труда и машино-смены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	2,53
	II. Материалы		
I.	Щиты опалубки	м2	0,59
2.	Доски IУ с 40 мм и более	м3	0,006
3.	Гвозди	кг	0,II
4.	Сурик железный тертый	кг	0,96
5.	Олифа	кг	0,07
	III. Полуфабрикаты		
I.	Бетон	м3	0,33
2.	Раствор цементно-известковый	м3	0,02

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-33

на устройство скамьи тип I С-I А

Единица измерения - I шт

№№ п/п	№№ един. расценок шифр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Сметная стоимость Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	II-463 I9-30а	Установка сборных элементов весом до 0,I т	м3	0,04	I0-I0	0,40
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-5 из бетона М-300 (Мра I00) Цена 48,60+I,02+I,53+ + I,02		0,04	52-I7	2,09
3	ЦСЦ прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса BI Цена 0,2I4xI,4	кг	I,86	0-299	0,56
4	I5-2 23-Iа	Устройство щита сиденья скамин из деревянных брусков	м3	0,II	85-00	9,35
5	I7-644 27-55в 27-66в-	Окраска сидения скамьи масляными красками	м2	5,23	0-85	4,45
6	Ц.I ч.I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	0,54	0-3I4	0,I7
		Итого №	руб.			I7,02

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
		Перенос: Итого.	руб.			I7,02
		Накладные расходы I6,5%	"			2,8I
		Итого	руб.			I9,83
		Плановые накопления 6%	"			I,I9
		Итого	руб.			2I,02

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к ЕР К Ш-2-33

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч-дн	I,2
2	Кран	м-см	0,0I
	II. Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	0,I2
2	Краски тертые	кг	0,80
3	Мел молотый	кг	I,83
4	Олифа	"	2,45
5	Колер масляный	"	I,3I
6	Шпаклевка масляная	"	2,82
	III. Полуфабрикаты		
I	Раствор цементный I00	м3	0,003

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-34

на устройство скамьи тип II С-IA

Единица измерения - I шт

№№ п/п	№№ един. расценок шифр норм СНиП	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Сметная стоимость Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	II-463 I9-30е	Установка сборных элементов весом до 0,I т	м3	0,06	I0-I0	0,6I
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-I из бетона М-300 (Мрз I00) Цена: 48,60+I,02+I,53+ + I,02	п	0,06	52-I7	3,I3
3	ЦСЦ прил.2 п.I0	Стоимость арматуры классе BI цена: 0,2I4xI,4	кг	I,86	0-299	0,56
4	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,306xI,4	п	I,6	0-428	0,68
5	I5-2 23-Iа	Устройство щита сиденья скамьи из брусков	м3	0,II	85-00	9,35
6	I7-644 27-55в 27-66в	Окраска сиденья скамьи масляными красками	м2	5,23	0-85	4,45

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
7	Ц.I ч.I п 75	Болты, гаики, шайбы	кг	0,54	0-314	0,I7
		Итого	руб.			I8,95
		Накладные расходы I6,5%	"			3,I3
		Итого	руб.			22,08
		Плановые накопления 6 %	"			I,32
		Итого.	руб.			23,40

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА

затрат труда и материалов к ЕР № И-2-34

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Кол-во
I	2	3	4
	I. Затраты труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч/дн	I,32
2	Кран	м/см	0,0I
	П. Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	0,74
2	Краски тертые	"	0,I9
3	Мел молотый	кг	I,05
4	Олифа	"	I,74
5	Колер масляный	"	I,3I
6	Шпаклевка масляная	"	I,46
	Ш. Полуфабрикаты		
I	Раствор цементный I00	м3	0,003

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-35

На устройство скамьи тип I, С-I Б

Единица измерения - I шт

№ п/п	№ един. расценок гл.р норы СНиП	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Сметная стоимость: Единицы р.к.	Сметная стоимость: Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	II-463 I9-30а	Укладка сборных элементов весом до 0,I т	м3	0,04	I0-I0	0,40
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МК I-5 из бетона М-300 (мрз I00) Цена· 48,60+I,02+I,53+ + I,02	"	0,04	52-I7	2,09
3	ЦСЦ прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса ВI цена. 0,2I4xI,4	кг	I,86	0-299	0,56
4	I5-2 23-Iм	Устройство щита сидения скамьи из деревянных брусков	м3	0,I3	85-00	II,05
5	I7-644 27-55в 27-66в	Окраска сидения скамьи масляными красками	м2	6,36	0-85	5,4I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
6	Ц.I ч.I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	I,97	0-3I4	0,62
		Итого	руб.			20,I3
		Накладные расходы I6,5%				3,32
		Итого	руб			23,45
		Плановые накопления 6%	"			I,4I
		Итого:	руб.			24,86

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1 796

В Ы Б О Р К А

сводка затрат труда и материалов к Е2 М-2-35

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч-дн	I,6I
2	Кран	м-см	0,0I
	П. Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	0,90
2	Краски тертые	"	0,23
3	Мел молотый	"	I,27
4	Олифа	"	2,II
5	Колер масляный	"	I,60
6	Шпаклевки масляная	"	I,78
	Ш. Полуфабрикаты		
I	Раствор цементный I00	м3	0,004

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-36

на устройство скамьи тип П, С-I Б

Единица измерения - I шт

№№ п/п	№№ един. расценок шифр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един изм	К-во	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	II-463 I9-30а	Укладка сборных элементов весом до 0,I т	м3	0,06	I0-I0	0,6I
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-I из бетона М-300 (Мрз I00) Цена: 48,60+I,02+I,53+м^3 + I,02	"	0,06	52-I7	3,I3
3	ЦСЦ прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса AI Цена: 0,2I4xI,4	кг	I,86	0-299	0,56
4	-"- п.I6	Стоимость заклад-ных деталей Цена 0,306xI,4	кг	I,6	0-428	0,68
5	I5-2 23-Iа	Устройство щита сиденья скамьи из деревянных брусков	м3	0,I3	85-00	II,05
6	I7-644 27-55в 27-66в	Окраска сидения масляными красками	м2	6,36	0-85	5,4I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
7	Ц.I ч.I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	I,97	0-3I4	0,62
		Итого:	руб.			22,06
		Накладные расходы I6,5%	"			3,64
		Итого	руб.			25,70
		Плановые накопления 6%				I,54
		Итого	руб			27,24

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА

затрат труда и материалов к ЕР № Ш-2-36

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	кол-во
I	2	3	4
	I. Затраты труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч-дн	I,59
2	Кран	м-см	0,0I
	П. Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	0,90
2	Краски тертые	"	0,23
3	Мел молотый	"	I,27
4	Олифа	"	2,II
5	Колер масляный	"	I,60
6	Шпаклевка масляная	"	I,78
	Ш. Полуфабрикаты		
I	Раствор цементный I00	м3	0,003

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Н-2-37

на устройство скамьи тип I, С-I В

Единица измерения - I м

№№ п/п	№№ един расценок шифр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Сметная стоимость Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	II-463 I9-30а	Укладка сборных элементов весом до 0,I т	м3	0,04	I0-I0	0,40
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-5 из бетона М-300 (Мра I00) Цена. 48,60+I,02+I,53+ + I,02	"	0,04	52-I7	2,09
3	ЦСЦ прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса ВI Цена· 0,2I4xI,4	кг	I,86	0-299	0,56
4	I5-2 23-Iа	Устройство щита сиденья скамьи из деревянных брусков	м3	0,I83	85-00	I5,56
5	I7-644 27-55в 27-66в	Окраска сиденья масляными красками	м2	8,67	0-85	7,37
6	Ц.I ч.I п.75	Болты, гаики, шайбы	кг	2,32	0-3I4	0,73
		Итого	руб.			26,7I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	3	4	5	6	7
	Перенос: Итого:	руб.			26,7I
	Накладные расходы 16,5%	"			4,4I
	Итого	руб.			3I,I2
	Плановые накопления 6%	"			I,87
	Итого	руб			32,99

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1 302

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к ЕР № Ш-2-37

№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Кол-во
	I. Затрать труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч/дн	I,97
2	Краны	м/см	0,07
	II. Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	0,I9
2	Краски тертые	кг	I,33
3	Мел молотый	"	3,03
4	Колер масляный	"	2,I8
5	Шпаклевка масляная	"	4,68
6	Олифа	"	4,06

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-38

на устройство скамьи тип II С-I В

Единица измерения - I шт

№№ п/п	№№ един. расценок шифр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Сметная стоимость Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	II/463 I9-30а	Укладка сборных элементов весом до 0,I т	м3	0,06	I0-I0	0,6I
2	ЦСЦ п.3464	Стоимость блока МЖ I-I из бетона М-300 (Мрз I00) Цена:и 48,60+I,02+I,53+ + I,02	"	0,06	52-II	3,I3
3	ЦСЦ прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса ВI Цена: 0,2I4xI,4	кг	I,86	0-299	0,56
4	-"- п.I6	Стоимость заклад-ных деталей Цена: 0,306xI,4	"	I,6	0-428	0,68
5	I5-2 23-Iа	Устройство щита сиденья скамьи из деревянных брусков	м3	0,I83	85-00	I5,56
6	I7-644 27-55в 27-66в	Окраска сиденья мас-ляными красками	м2	8,67	0-85	7,37

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3	4	5	6	7
7	Ц.I ч.I п.75	Болты, гайки, шайбы	кг	2,32	0-314	0,73
		Итого:	руб.			28,64
		Накладные расходы 16,5%				4,73
		Итого:	руб.			33,37
		Плановые накопления 6%	"			2,0
		Итого:	руб.			35,37

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к ЕР № Ш-2-38

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I	Затраты труда	ч-дн	I,99
2	Краны	м-см	0,0I
	II. Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	0,I9
2	Краски тертые	кг	I,33
3	Мел молотый	кг	3,03
4	Олифа	"	4,06
5	Колер масляный	"	2,I8
6	Шпаклевка масляная	"	4,68

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

3:0-4-1 306

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Н-2-39

на устройство цветочницы из блоков тип I ед.изм- I шт.

№ пп	Шифр ед. расц.	Наименование работ или затрат	ед. изм.	К-во	сметная стоим. ед.	сметная стоим. общая
					п.к.	руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I6-4I 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м3	0,048	I3	0,62
2.	I0-57 I5-I3-а I0-58 I5-I3-б	Засыпка растительным грунтом толщиной 250мм	I0м2	0,032	2-35	0,08
3	Ц.Iч.IУ п.38	Стоимость растительного грунта	м3	0,08	2-94	0,24
4	II-463 I9-30-а	Укладка сборных ж/б элементов	м3	0,06	I0-I0	0,6I
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость ж/б элементов МИ-I	м3	0,06	44-30	2,66
6.	ЦСЦ прил 2 п.I0	Стоимость арматуры класса BI цена:0,2I4xI,4	кг	I,86	0,299	0,56
7.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей цена:0,30бxI,4	кг	I,6	0-428	0,68

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	II-474 I9-30-м	Установка крепежных элементов со сваркой в ж/б конструкциях	кг	0,5	0-259	0,I3
9.	ЦЦ прил.2 п.I7	Стоимость крепежных элементов	кг	0,5	0-460	0,23
I0.	I7-649 27-55-з 27-66-з	Окраска ж/б элементов цветочницы нефтеполимерными красками	м2	I,92	0-7I	I,36
		Итого:	руб.			7,I7
		Накладные расходы I6,5%	руб.			I,I8
		Итого	руб.			8,35
		Плановые накопления	руб.			0,5
		Итого.	руб.			8,85

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К ЕР № III-2-39

№№ п/п	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	0,6I
2.	Краны	м/см	0,0I
	II. Материалы		
I.	Гравий	м3	0,00€
2.	Земля растительная	м3	0,008
3.	Белила цинковые тертые	кг	0,28
4.	Краски тертые	кг	0,09
5.	Мел молотый	кг	0,54
6.	Олифа	кг	0,77
7	Грунтовка масляная	кг	0,I4
8.	Крлер масляный	кг	0,35
9.	Шпаклевка масляная	кг	0,73
	III. Полуфабрикаты		
I.	Раствор цементный I00	м3	0,004

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-40

на устройство цветочницы из блоков тип П ед изм.- I шт.

№№ пп	№№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	I6-4I 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м3	0,072	I3	0,94
2.	I0-57 I5-I3-а I0-58 I5-I3-б	Засыпка растительным грунтом толщиной 250мм	I0м2	0,048	2-35	0,II
3.	Ц.Iч.IУ п.38	Стоимость растительного грунта	м3	0,I2	2-94	0,35
4.	II-463 I9-30-а	Укладка сборных ж/б элементов	м3	0,I2	I0-I0	I,2I
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость ж/б элементов МЖI-I	м3	0.I2	44-30	5.32
6.	ЦСЦ прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса ВI цена:0,2I4хI,4	кг	3,72	0-299	I,II
7.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей цена:0,306хI,4	кг	8,2	0-428	I,37

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	II-474 I9-30-м	Установка крепежных элементов со сваркой в ж/б конструкциях	кг	I	0-259	0,26
9.	ЦСЦ прил.2 п.17	Стоимость крепежных элементов	кг	I	0-460	0,46
I0.	I7-649 27-55-з 27-66-з	Окраска ж/б элементов цветочницы нефтенолимерными красками	м2	3,84	0-7I	2,73
		Итого:	руб.			I3,86
		Накладные расходы I6,5%	руб.			2,29
		Итого:	руб			I6,I5
		Плановые накопления 6%	руб.			I,00
		Итого:	руб.			I7,I5

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-40

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	К-во
I	2	3	4	5
	I.Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	I,I8
2.	Краны	м/см	0,03
	II.Материалы		
I.	Гравий	м3	0,0009
2.	Земля растительная	м3	0,0I
3.	Белила цинковые тертые	кг	0,56
4.	Краски тертые	кг	0,08
5.	Мел молотый	кг	I,08
6.	Олифа	кг	I,54
7.	Грунтовка масляная	кг	0,29
8.	Колер масляный	кг	0,70
9.	Шпаклевка масляная	кг	I,46
	Ш.Полуфабрикаты		
I.	Раствор цементный I00	м3	0,008

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-41

на устройство цветочницы из блоков тип Ш

ед.изм. - I шт.

№№ пп	№№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сум
I	2	3	4	5	6	7
I.	I6-4I 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м3	0,06	I3-00	0,78
2.	I0-57 I5-I3-а I0-58 I5-I3-б	Засыпка растительного грунта толщиной 250 мм	I0м2	0,04I	2-35	2,I
3.	Ц.Iч.IУ п.38	Стоимость растительного грунта	м3	0,I0	2-94	0,29
4.	II-463 I9-30-а	Укладка сборных ж/б элементов	м3	0,09	I0-I0	0,9I
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость ж/б элементов МЖ I-I	м3	0,09	44-30	3,99
6.	ЦСЦ прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса ВI цена:0,2I4хI,4	кг	2,79	0-299	0,83
7.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей цена.0,306хI,4	кг	2,4	0-428	I,03

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	II-474 I9-30-м	Установка крепежных элементов со сваркой в ж/б конструкциях	кг	0,75	0-259	0,I9
9.	ЦСЦ прил.2 п.I7	Стоимость крепежных элементов	кг	0,75	0-460	0,35
I0.	I7-649 27-55-з 27-66-з	Окраска ж/б элементов цветочницы нефтеполимерными красками	м2	2,88	0-7I	2,04
		Итого:	руб.			I0,5I
		Накладные расходы I6,5%	руб.			I,73
		Итого:	руб.			I2,24
		Плановые накопления 6%	руб.			0,73
		Итого:	руб.			I2,97

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-41

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
	I.Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн	0,89
2.	Краны	м/см 0,02	
	П.Материалы		
I.	Гравий	м3	0,0007
2.	Земля растительная	м3	0,0I0
3.	Белила цинковые тертые	кг	0,06
4.	Краски тертые	кг	0,06
5.	Мел молотый	кг	0,8I
6.	Олифа	кг I,I6	
7.	Грунтовки масляные	кг	0,22
8.	Колер масляный	кг	0,53
9.	Шпаклевка масляная	кг	I,09
	Ш.Полуфабрикаты		
I.	Раствор цементный I00	м3 0,006	

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-42

на устройство цветочницы из арок тип I ед.изм. - I цветочница

№№ пп	№№ един. расц.	наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стои	
					един. р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I6-4I 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м3	0,II	I3-00	I,48
2.	II-425 I9-24-а	Монтаж сборных ж/б арок	м2	0,38	I-4I	0,54
3.	ЦСЦ п.3464	Стоимость ж/б арок М300 из бетона цена:48,60+I,02+I,53	м3	0,I38	5I-I5	7,06
4.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI цена:0,I73xI,4	кг	0,56	0-242	0,I4
5.	-"- п.I0	То же, класса BI цена:0,2I4xI,4	кг	3,7	0-299	I,II
6.	-"- п.I6	Закладные детали цена·0,3I0xI,4	кг	2,I6	0-434	0,94
7.	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	кг	2,I6	0-I74	0,3[illegible]

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	I7-765 27-52-е прим. I,2	Окраска МЖ 2-3 кремнийорганическими красками	м2	I,86	I-28	2,4I
9.	I0-57 I5-I3-а I0-58 I5-I3-б	Засыпка растительного грунта толщиной 250мм	I0м2	0,094	2-35	0,22
I0.	Ц.Iч.IУ п.38	Стоимость растительного грунта	м3	0,24	2-94	0,7I
		Итого:	руб.			I4,99
		Накладные расходы I6,5%	руб.			2,47
		Итого:	руб.			I7,46
		Плановые накопления 6%	руб.			I,05
		Итого	руб.			I8,5I

Составила Я.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № Ш-2-42

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
	I.Затраты труда и машиноомены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	0,I7
2.	Кран	м/см	0,004
	П.Материалы		
I.	Краски (сухие,силикатные и др.)	кг	0,85
2.	Земля растительная	м3	0,03
	Ш.Полуфабрикаты		
I.	Бетон М200	м3	0,005
2.	Раствор цементный I00	м3	0,004

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

3I0-4-I

318

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-43

на устройство цветочницы из арок тип II ед.изм. - I цветочница

№ пп	№ ед. расц.	наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	I6-4I 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м3	0,48	I3-00	6,24
2.	II-425 I9-24-а	Монтаж сборных ж/б стеночек	м2	I,65	I-4I	2,33
3.	ЦСЦ п.3464	Стоимость ж/б арок из бетона М300 цена:48,60+I,02+I,53	м3	0,39	5I-I5	I9,95
4.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI цена:0,I73 xI,4	кг	0,56	0-242	0,I4
5.	-"- п.I0	То же, класса BI цена:0,2I4xI,4	кг	7,28	0-299	2,I8
6.	-"- п.I6	Закладные детали цена:0,3I0xI,4	кг	8,I6	0-434	3,54
7.	-"- примеч.	Металлизация закладных деталей	кг	8,I6	0-I74	I,42

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3	4	5	6	7
8.	I7-765 27-52-е прим.1,2	Окраска МЖ2,5; МЖ3-1 кремний органи-ческими красками	м2	4,57	I-28	5,85
9.	I0-57 I5-I3-а I0-58 I5-I3-б	Засыпка растительным грунтом толщиной 250мм	I0м2	0,40	2-35	0,94
I0.	Ц.1ч.IУ п.38	Стоимость растительного грунта	С м3	I,00	2-94	2.94
		Итого.	руб.			45,53
		Накладные расходы I6,5%	руб.			7,5I
		Итого:	руб.			53,04
		Плановые накопления 6%	руб.			3,I8
		Итого.	руб.			56,22

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

320

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № III-2-43

К№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
	I.Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	0,93
2.	Краны	м/см	0,02
	П.Материалы		
I.	Щебень, гравий	м3	0,6
2.	Краски	кг	2,07
3.	Земля растительная	м3	I,0
	Ш.Полуфабрикаты		
I.	Бетон 200	м3	0,02
2.	Раствор цементный I00	м3	0,0I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-44

-на устройство цветочницы из арок тип III ед.изм. - I цветочница

№№ пп	№№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	I6-4I 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м3	0,39	I3-00	5,07
2.	II-425 I9-24-а	Монтаж сборных ж/б стеночек	м2	I,58	I-4I	2,23
3.	ЦСЦ п.3464	Стоимость ж/б арок из бетона М300				
		цена:48,60+I,02+I,53	м3	0,36	5I-I5	I8,4I
4	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI				
		цена:0,I73xI,4	кг	0,56	0,242	0,I4
5.	-"- п.I0	То же, класса BI				
		цена:0,2I4xI,4	кг	6,68	0-299	2,00
6.	-"- п.I6	Закладные детали				
		цена:0,3I0xI,4	кг	II,68	0-434	5,08
7.	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	кг	II,68	0-I74	2,03.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	I7-765 27-52-е прим.I,2	Окраска МЛ 2-4, МЛ 3-I кремний органическими красками	м2	4,43	I-28	5,67
9.	I0-57 I5-I3-а I0-58 I5-I3-б	Засыпка растительным грунтом толщиной 250мм	I0м2	0,32	2-35	0,75
I0.	Ц.Iч.IУ п.38	Стоимость растительного грунта	м3	0,8I	2,94	2,38
		Итого:	руб.			43,75
		Накладные расходы I6,5%	руб.			7,22
		Итого:	руб.			50,97
		Плановые накопления 6%	руб.			3,06
		Итого:	руб.			54,03

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

323

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ
к ЕР № III-2-44

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
	I.Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	0,79
2.	Краны	м/см	0,02
	II.Материалы		
I.	Щебень, гравий	м3	0,49
2.	Краски	кг	2,0
3.	Земля растительная	м3	0,8
	III. Полуфабрикаты		
I.	Бетон 200	м3	0,02
2.	Раствор цементный 100	м3	0,01

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-45

на устройство цветочницы из арок тип IУ ед.изм. - I цветочница

№№ пп	№№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	I6-4I 25-6-в	Устройство подстилающего слоя из гравия	м3	I,08	I-I3	I,22
2.	II-425 I9-24-а	Монтаж сборных ж/б стеночек	м2	3,I3	I-4I	4,4I
3.	ЦСЦ п.3464	Стоимость ж/б арок из бетона М300 цена:48,60+I,02+I,53	м2	0,39	5I-I5	I9,95
4.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стимость арматуры класса AI цена:0,I73xI,4	кг	0,56	0-242	0,I4
5.	-"- п.I0	То же, класса BI цена:0,2I4xI,4	кг	II,24	0-299	3,36
6.	-"- п.I6	Закладные детали цена:0,3I0x2,4	кг	II,68	0-434	5,07
7.	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	кг	II-68	0-I74	2,03

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	I7-765 27-52-е прим.I,2	Окраска МЖ 2,5-МЖЗ-2 кремнийорганическими красками	м2	5,69	I-28	7,28
9.	I0-57 I5-I3-а I0-58 I5-I3-б	Засыпка растительным грунтом толщиной 250мм	I0м2	0,9	2-35	2,I2
I0.	Ц.Iч.IУ п.38	Стоимостьрастительного грунта	С м3	2,25	2-94	6,62
		Итого,	руб.			52,2
		Накладные расходы I6,5%	руб.			8,6I
		Итого.	руб.			60,8I
		Плановые накопления 6%	руб.			3,65
		Итого:	руб.			64,46

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-45

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
	I.Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	I,9I
2.	Краны	м/см	0,03
	П. Материалы		
I.	Щебень, гравий	м3	I,35
2.	Краски	кг	2,57
3.	Земля растительная	м3	2,25
	Ш.Полуфабрикаты		
I.	Бетон 200	м3	0,04
2.	Раствор цементный I00	м3	0,03

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1 327

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-46

на устройство урны, тип I

Единица измерения = I шт

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.н.	Общая руб.
I	II-7 I9-Iг	Установка сборного железобетонного элемента	м2	0,045	9,78	0,44
2	ЦСЦ п.3377	Стоимость железобетонного элемента марки МЖI-I2	м3	0,045	79	3,56
3	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	0,8	0,2I4	0,I7
4	24-I7 33-26	Устройство ведра урны из оцинкованной стали толщиной I,0мм	м2	0,62	6,I3	3,80
5	ЦСЦ	Отделка поверхности урны каменной штукатуркой под гранит	м2	0,9	0,6I	0,55
		Итого:	руб			8,52
		Накладные расходы I6,5%	"			I,4I
		Итого:	руб			9,93
		Плановые накопления 6%	"			0,60
		Итого:	руб			I0,53

Составила Нарушная

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Выборка затрат труда и материалов

к ЕР № III-2-46

№№ III	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машино-смены		
I	Затраты труда	ч/дн	0,23

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-47

на устройство урны, тип II

Единица измерения – I шт

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: Единицы р.к.	Сметная стоимость: Общая руб.
I	II-7 I9-Iг	Установка сборного железобетонного элемента урны	м3	0,040	9,78	0,39
2	ЦСЦ п.3377	Стоимость железобетонного элемента марки МЖ I-I3	м3	0,040	79	3,I6
3	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	0,59	0,2I4	0,I3
4	24-I7 33-26	Устройство ведра урны из оцинкованной стали толщиной I,0мм	м2	0,39	6,I3	2,39
5	ЦСЦ	Отделка поверхности урны каменной штукатуркой под гранит	м2	0,75	0,6I	0,46
		Итого:	руб			6,53
		Накладные расходы I6,5%	"			I,08
		Итого:	руб			7,6I
		Плановые накопления 6%	"			0,46
		Итого:	руб			8,07

Составила Нарушкая

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Выборка затрат труда и материалов

на ЕР К Е-2-47

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машино-смены		
I	Затраты труда	ч/дн	0,32

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1

331

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-48

на устройство урны, тип III

Единица измерения - I шт

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы руб	Сметная стоимость общая руб
I	II-7 I9-Iг	Установка сборного железобетонного элемента урны	м3	0,04I	9,78	0,4
2	ЦСЦ п.3377	Стоимость железобетонного элемента марки МК I-I4	м3	0,04I	79	3,24
3	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	0,84	0,2I4	0,I8
4	24-I7 33-26	Устройство ведра урны из оцинкованной стали толщиной I,0 мм	м2	0,49	6,I3	3,00
5	ЦСЦ	Отделка поверхности урны каменной штукатурной под гранит	м2	0,95	0,6I	0,58
		Итого:	руб			7,4
		Накладные расходы I6,5%	"			I,22
		Итого:	руб			8,62
		Плановые накопления 6%	"			0,52
		Итого:	руб			9,I4

Составила Нарущая

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Выбсрка затрат труда и материалов

и ЕР № II-2-48

№№ пп	Наименование материалсв и полуфабрикатов	Едив. изм.	К-во
I	Затраты труда	ч/дн	0,26

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-49

на устройство лестницы наружной тип I"А" единица измерения - I шт.

№№ пп	№ед. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим. един. р.к.	сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-6I8 I0-I046	Разработка грунта П группы вручную	м3	0,25	I,I3	0,28
2.	I-696 I0-II2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,2I	0,28	0,06
3	Ц.3ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,37	0,22	0,08
4.	II-I I9-Iа	Укладка сборных фундаментов	м3	0,2I2	7,84	I,I6
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков ФБ3-7	м3	0,2I2	44,3	9,39
6.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимсстъ арматуры класса А-I цена:0,I73хI,4	кш	I,36	0,242	0,33
7.	-"- п.2	Тс же, класса А-П цена:0,I83хI,4	кг	I0,56	0,256	2,70

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	-"- п.I6	Закладные детали цена:0,3IxI,4	кг	4,I6	0,434	I,8I
9.	-"- примеч.	Металлизация закладных деталей	тн	0,004	I74,0	0,70
IC.	II-I92 I9-II-г	Укладка лестничных косоуров весом до I т марки КЖ 3-8	шт	2	2,95	5,90
II.	ЦСЦ п.3750	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 (Мрз100) цена:66-(I,53+I,02)+ +I,02	м3	0,244	64,47	I5,73
I2_	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI	кг	2,82	0-I73	0,49
I3.	ЦСЦ прил.2 п.4	То же, класса AIII	кг	5,00	0,I94	0,97
I4.	-"- п.I0	То же, класса BI	кг	2,72	0,2I4	0,58
I5.	-"- п.I6	То же, закладных деталей	кг	8,I6	0-306	0,97

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
I6.	II-I92 I9-II-г	Укладка ступеней МЖ 3-I0	шт	7	2,95	20,65
I7.	ЦСЦ п.3747	Стоимость ступеней МЖ 3-I0	м	I4,42	4,40	63,45
I87	I4-29 22-7-ж	Устройство ограждения ММ-54	т	0,024	26-I0	0,63
I9.	Ц.Iч.П п.45I	Стоимость ограждения ММ-54	т	0,024	244-00	5,86
20.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,024	I0-50	0,25
		Итогс	руб.			I3I,99
		Накладные расхсды I6,5%	руб.			2I,78
		Итогс·	руб.			I53,77
		Плансвые накспления 6%	руб.			9,23
		Итого·	руб.			I63,00

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1 336

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № II-2-49

№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	4,84
2.	Краны	м/см.	0,37
	II. Материалы		
I.	Сурик железный пустотертый	кг	0,I7
2.	Олифа	кг	0,05
	III. Полуфабрикаты		
I.	Бетон 200	м3	0,I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-50

на устройство лестницы тип ЛБ единица измерения - I шт.

№№ пп	Шифр единн. расц.	Наименование работ	едини изм.	к-во	сметная стоим. един. р.к.	сметная стоим. общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-6I8 I0-I04-б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,25	I,I3	0,28
2.	I-696 I0-II2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,2I	0,28	0,06
3.	Ц.3ч.I	Транспорт грунта на расстояние I км	тн	0,37	0,22	0,08
4.	II-I I9-Iа	Укладка сборных фундаментов	м3	0,2I2	7,84	I,I6
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-7	м3	0,2I2	44,3	9,39
6.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I цена:0,I73хI,4	кг	I,36	0,242	0,33
7.	-"-	То же, класса А-II цена:0,I83хI,4	кг	I0,56	0,256	2,70

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3	4	5	6	7
8.	-"-	Закладные детали цена: 0,31х 1,4 х	кг	4,16	0,434	1,81
9.	-"- прим.	Металлизация заклад-ных деталей	тн	0,004	174,0	0,70
10.	11-192 19-11-г	Укладка лестничных косоуров весом до 1т марки МШ3-9	шт	2	2,95	5,90
11.	ЦСЦ п.3750	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 (Мрз100) цена·66-(1,53+1,02)+ +1,02	м3	0,124	64,47	8,37
12.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса А1	кг	1,4	0-173	0,24
13.	ЦСЦ прил.2 п.4	То же, класса АШ	кг	2,48	0,194	0,48
14.	-"- п.10	То же, класса В1	кг	1,44	0,214	0,31
15.	-"- п.16	То же, закладных деталей	кг	3,16	0,306	0,97

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
I6	II-I92 I9-II-г	Укладка ступеней МЖ 3-I0	шт	3	2,95	8,85
I7.	ЦСЦ п 3747	Стоимость ступеней МЖ 3-I0	м	6,I8	4,40	27,I9
I8	I4-29 22-7-ж	Устройство ограждения ММ-55	т	0,0I3	26,I0	0,34
I9.	Ц.Iч.П п.45I	Стоимость ограждения ММ-55	т	0,0I3	244-00	3,I7
20	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,0I3	I0-50	0,I4

Итого	руб	72,47
Накладные расходы I6,5%	руб.	II,96
Итого	руб	84,43
Плановые накопления 6%	руб.	5,07
Итого	руб	89,50

Составила Л Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Е-2-50

№	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	2,82
2.	Краны	м/см	0,23
	П. Материалы		
I.	Сурик железный густотертый	кг	0,09
2.	Олифа	кг	0,03
	Ш. Полуфабрикаты		
I.	Бетон 200	м3	0,06

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-51

на устройство лестницы наружной тип 1В единица измерения - 1 шт.

№№ пп	Обоснование расц.	наименование работ или затрат	един. изм.	к-во	сметная стоим	
					един р к	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1-618 10-104-б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,25	1,13	0,28
2	1-696 10-112-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,21	0,28	0,06
3.	Ц 3ч.1	Транспорт грунта на расстояние 1км	тн	0,37	0,22	0,08
4.	11-1 19-1а	Укладка сборных фундаментов	м3	0,212	7,84	1,66
5.	ЦСЦ п 3452	Стоимость фундаментных блоков ФЖ3-7	м3	0,212	44,3	9,39
6.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-1 цена·0,173х1,4	кг	1,36	0,242	0,33
7.	-"-	То же, класса А-II цена 0,183х1,4	кг	10,56	0,256	2,70

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	-"-	Закладные детали цена С,3IхI,4	кг	4,I6	0,434	I,8I
9.	-"- прим.	Металлизация заклад-ных деталей	тн	0,004	I74,0	0,70
I0.	II-I92 I9-II-г	Укладка лестничных косоуров весом до I т марки ЛК 3-8	шт	2	2,95	5,90
II	ЦСЦ п.3750	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 (Мрз100) цена.66-(I,53+I,02)+ +I,02	м3	0,244	64,47	I5,73
I2.	ЦСЦ прил 2 п.I	Стоимость арматуры класса AI	кг	2,82	0,I73	0,49
I3.	-"- п.4	То же, класса AШ	кг	5,00	0,I94	0,97
I4	-"- п I0	То же, класса BI	кг	2,72	0,2I4	0,58
I5.	-"- п.I6	То же, закладные детали	кг	3,I6	0,306	0,97

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
I6.	II-I92 I9-II-г	Укладка ступеней МК 3-II	шт	7	2,95	20,65
I7.	ЦСЦ п.3747	Стоимость ступеней МК 3-II	м	7,84	4,40	34,50
I8	I4-29 22-7-ж	Устройство ограждения ММ-54	т	0,024	26-I0	0,63
I9.	Ц.Iч.II п.45I	Стоимость ограждения ММ-54	т	0,024	244-00	5,8[illegible]
20	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,024	I0-50	0,25
		Итого:	руб.			I03,54
		Накладные расходы I6,5%	руб.			I7,08
		Итого:	руб.			I20,62
		Плановые накопления 6%	руб.			7,24
		Итого:	руб.			I27,86

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

3ИС-4-1

344

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К ЕР № III-2-51

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.		кол-во
	I. Затраты труда и машиносмены			
I.	Затраты труда	ч/дн.		4,84
2.	Краны	м/см	0	0,37
	II. Материалы			
I.	Сурик железный пустотертый	кг		0,I7
2.	Олифа	кг	0	0,05
	III. Полуфабрикаты			
I.	Бетон	м3		0,I

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № III-2-52

на устройство лестницы наружной тип. IГ
единица измерения - I шт.

№№ пп	№№ един. расц.	наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим. един. р.к.	сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-6I8 I0-I04-б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,25	I,I3	0,28
2.	I-696 I0-II2-а	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы вручную	м3	0,2I	0,28	0,06
3.	Ц.3ч.I	Транспорт грунта на расстояние Iкм	тн	0,37	0,22	0,08
4.	II-I I9-Iа	Укладка сборных фундаментов	м3	0,2I2	7,84	I,I6
5.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК 3-7	м3	0,2I2	44,3	9,39
6.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I цена:0,I73xI,4	кг	I,36	0,242	0,33
7.	-"-	То же, класса А-II цена:0,I83xI,4	кг	I0,56	0,256	2,70

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	-"-	Закладные детали	кг	4,I6	0,434	I,8I
9.	-"- прим.	Металлизация закладных деталей	тн	0,004	I74,0	0,70
I0.	II-I92 I9-II-г	Укладка лестничных косоуров весом до 2 т марки ЛМ 3-9	шт	2	2,95	5,90
II.	ЦСЦ п.3750	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 (ПрэI00) цена:66-(I,53+I,02)+ +I,02	м3	0,I24	67,47	8,37
I2.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI	кг	I,4	0,I73	0,24
I3.	-"- п.4	То же, класса AIII	кг	2,48	0,I94	0,48
I4.	-"- п.I0	То же, класса BI	кг	I,44	0,2I4	0,3I
I5.	-"- п.I6	То же, закладных деталей	кг	3,I6	0,306	0,97

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
I6.	II-I92 I9-II-г	Укладка ступеней МК 3-II	шт	3	2,95	8,85
I7.	ЦСП п.3747	Стоимость ступеней МК 3-II	м	3,36	4,40	I4,78
I8.	I4-29 22-7-ж	Устройство ограждения ММ-55	т	0,CI3	26-I0	0,34
I9.	Ц.Iч.II п.45I	Стоимость ограждения ММ-55	т	0,0I3	244-00	3,I7
20.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска ограждения	т	0,0I3	I0-50	0,I4
		Итого:	руб.			60,06
		Накладные расходы I6,5%	руб.			9,9I
		Итого:	руб.			69,97
		Плановые накопления 6%	руб.			4,20
		Итого:	руб.			74,I7

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

3:0-4-1

248

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № II-2-52

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	К-во
	I. Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	2,22
2.	Кран гусеничный 10т	м/см	0,23
	II. Материалы		
I.	Сурик железный густотертый	кг	0,09
2.	Олифа	кг	0,03
	III. Полуфабрикаты		
	Бетон 200	м3	0,06

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № П-2-53

на устройство лестницы - трибуны тип I А, единица измерения - I шт.

№№ пп	№№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	I,08	I-I3	I,22
2.	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта	м3	I,08	0-3I	0,33
3.	II-I I9-Iа	Укладка фундаментных блоков	м3	0,32	7-84	2,5I
4.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамент-ных блоков ФБ3-7	м3	0,32	44-30	I4,IB
5.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI цена:0,I73xI,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	-"- п.2	То же, класса AII цена:0,IB3xI,4	кг	5I,84	0-256	I3,27
7.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей цена:0,306xI,4	кг	6,24	0-428	2,67

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	6,24	0-I74	I,09
9.	II-I88 I9-II-а	Укладка лестничных косоуров	шт	3	I-63	4,89
I0.	ЦСЦ п.337I	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 цена:52,5+I,02	м3	0,36	53-52	I9,27
II.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI	кг	4,23	0-I73	0,73
I2.	-"- п.4	То же, класса AIII	кг	7,50	0-I94	I,46
I3.	-"- п.I0	То же, класса BI	кг	4,08	0-2I4	0,87
I4.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей	кг	4,74	0-3[illegible]	I,45
I5.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,74	0-I74	0,82
I6.	I3-302 2I-23-а	Устройство ж/б ступеней ЛМЗ-I9	м	24	3-24	77,76

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
I7.	I5-2 23-Iа	Устройство сиденья из деревянных брусков	м3	0,27	85-00	22,95
I8.	I7-642 27-55-а 27-66-а	Масляная окраска сиденья	м2	I5,76	0-68	I0,72
		Итого:	руб.			I76,68
		Накладные расходы I6,5%	руб.			29,I5
		Итого:	руб.			205,83
		Плановые накопления 6%	руб.			I2,35
		Итого:	руб.			2I8,I8

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Выборка затрат труда и материалов к КР Б II-2-53

№№ пп	Наименование	Един.изм.	Кол-во
I	2	3	4
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	58,96
2	Заработная плата	руб.	26,29
	Строительные машины и оборудование		
3	Краны	м/с	0,I6
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	I,56
5	Доски 2 с 40 мм и более	м3	0,03
6	Колер масляный	кг	I,I8
7	Краски тертые	кг	0,35
8	Мел	кг	2,20
9	Олифа	кг	2,78
I0	Шпаклевка масляная	кг	I,32
	Полуфабрикаты		
II	Раствор цементный 50	м3	0,06
I2	Раствор цементный I00	м3	0,05

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-54

на устройство трибуны-лестницы Тип IБ единица измерения - I шт.

№№ пп	№№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	I,08	I-I3	I,22
2.	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта	м3	I,08	0-3I	0,33
3.	II-I I9-I-а	Укладка фундаментных блоков	м3	0,32	7-84	2,5I
4.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков МК3-7	м3	0,32	44-30	I4,I8
5.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI цена:0,I73xI,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	-"- п.2	То же, класса AII цена:0,I83xI,4	кг	5I,84	0-256	I3,27
7.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей цена:0,306xI,4	кг	6,24	0-428	2,67

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	6,24	0-I74	I,09
9.	II-I88 I9-II-а	Укладка лестничных косоуров	шт	3	I-63	4,89
I0.	ЦСЦ п.3371	Стоимость лестничных косоуров из бетона м200 Мрз100 цена:52,5+I,02	м3	0,36	53-52	I9,27
II.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI	кг	4,23	0-173	0,73
I2.	-"- п.4	То же, класса AII	кг	7,50	0-194	I,46
I3.	-"- п.I0	То же, класса BI	кг	4,08	0-214	0,87
I4.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей	кг	4,74	0-306	I,45
I5.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	4,74	0-174	0,82
I6.	I3-302 2I-23-а	Устройство ж/б ступеней МК3-I9	м	24	3-24	77,76

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3	4	5	6	7
I7.	I5-2 23-I-а	Устройство сиденья из деревянных брусков	м3	0,I3	85-00	II,05
I8.	I7-642 27-55-а 27-66-а	Масляная окраска сиденья	м2	I5,76	0-68	I0,72
		Итого	руб.			I65,4I
		Накладные расходы I6,5%	руб.			27,29
		Итого	руб.			I92,7
		Плановые накопления 6%	руб.			II,56
		Итого	руб.			204,26

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

310-4-1 356

Выборка затрат труда и материалов к КР № III-2-54

№ пп	Наименование	Един.изм.	Кол-во
I	2	3	4
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	55,32
2	Заработная плата	руб.	24,65
	Строительные машины и оборудование		
3	Краны	м/с	0,16
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	I,56
5	Доски 2 с 40 мм и более	м3	0,02
6	Колер масляный	кг	I,I8
7	Краски тертые	кг	0,35
8	Мел	кг	2,20
9	Олифа	кг	2,78
I0	Шпаклевка масляная	кг	I,32
	Полуфабрикаты		
II	Раствор цементный 50	м3	0,06
I2	Раствор цементный I00	м3	0,05

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

3IC-4-1

337

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Е-2-55

на устройство лестницы-трибуны тип ПА единица измерения - I шт.

№ пп	№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-6I8 I0-I04б	Разработка грунта II группы вручную	м3	I,08	I-I3	I,22
2.	I-6I7 I0-I04а	Обратная засыпка грунта	м3	I,08	0-3I	0,33
3.	II-I I9-I-а	Укладка фундамент-ных блоков МЖ3-7	м3	0,32	7-84	2,5I
4.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундамент-ных блоков	м3	0,32.	44-30	I4,I6
5.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI цена:0,I73xI,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	-"- п.2	Тоже класса AII цена:0,I83xI,4	кг	5I,84	0-256	I3,27
7.	-"- п.I6	Стоимость заклад-ных деталей цена:0,306xI,4	кг	6,24	0-428	2,67

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация закладных деталей	кг	6,24	0-I74	I,09
9.	II-I88 I9-II-а	Укладка лестничных косоуров	шт	3	I-63	4,89
I0.	ЦСЦ п 337I	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 Мрз100 цена 52,5+I,02	м3	0,I9	53,52	I0,I7
II.	ЦСЦ прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI	кг	2,I0	0-I73	0,36
I2.	-"- п.4	То же, класса AIII	кг	7,50	0-I94	I,46
I3.	-"- п.I0	То же, класса BI	кг	4,08	0-2I4	0,87
I4.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей	кг	4,74	0-306	I,45
I5.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация соединительных элементов	кг	4,74	0-I74	0,82
I6.	I3-302 2I-23-а	Устройство ж/б ступеней	м	I2	3-24	38,88

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
I7.	I5-2 23-I-а	Устройство сиденья из деревянных брусков	м3	0,I4	85-00	II,9
I8.	I7-642 27-55-а 27-66-а	Масляная окраска сиденья	м2	7,88	0,68	5,36

Итого:	руб.	III,92
Накладные расходы I6,5%	руб.	I8,47
Итого:	руб.	I30,39
Плановые накопления 6%	руб.	7,82
Итого:	руб.	I38,2I

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Н-2-55

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во	
	I. Затраты труда и машиносмены			
I.	Затраты труда	ч/дн.		5,90
2.	Краны	м/см	0,I6	
	П. Материалы			
I.	Белила цинковые тертые	кг		I,II
2.	Краски тертые	кг		0,24
3.	Мел молотый	кг		I,58
4.	Олифа	кг		2,6I
5.	Колер масляный	кг		1,97
6.	Шпаклевка масляная	кг		2,2I
7.	Бруски и брусья Пс 70 мм и более	м3	0,I3	
8.	Доски Пс 40 мм и более	м3		0,02
	Ш. Полуфабрикаты			
I.	Раствор цементный I00	м3	0,05	
2.	Раствор цементный 50	м3		0,03

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-56

на устройство лестницы – трибуны тип ПБ

единица измерения – 1шт.

№№ пп	№№ един. расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	1-618 10-104б	Разработка грунта II группы вручную	м3	1,08	1-13	1,22
2.	1-617 10-104а	Обратная засыпка грунта	м3	1,08	0-31	0,33
3.	11-1 19-1-а	Укладка фундаментных блоков МЖ 3-7	м3	0,32	7-84	2,51
4.	ЦСЦ п.3452	Стоимость фундаментных блоков	м3	0,32	44-30	14,16
5.	ЦСЦ прил.2 п.1	Стоимость арматуры класса АI цена:0,173х1,4	кг	2,04	0-242	0,49
6.	-"- п.2	То же, класса АП цена·0,183х1,4	кг	51,84	0-256	13,27
7.	-"- п.16	Стоимость закладных деталей цена.0,306х1,4	кг	6,24	0-428	2,67

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3	4	5	6	7
6.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация соединительных элементов	кг	6,24	0-174	1,09
9.	II-188 19-II-а	Укладка лестничных косоуров	шт	3	1-63	4,89
10.	ЦСЦ п.3371	Стоимость лестничных косоуров из бетона М200 Мрз100 цена 52,5+1,02	м3	0,19	53-52	10,17
11.	ЦСЦ прил 2 п.1	Стоимость арматуры класса АI	кг	2,10	0-173	0,36
12.	-"- п.4	То же, класса АШ	кг	7,50	0-194	1,46
13.	-"- п.10	То же, класса ВI	кг	4,08	0-214	0,87
14.	-"- п.16	Стоимость закладных деталей	кг	4,74	0-306	1,45
15.	ЦСЦ тех.ч.	Металлизация соединительных элементов	кг	4,74	0-174	0,82
16.	13-302 21-23-а	Устройство ж/б ступеней	м	12	3-24	38,88

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
I7.	I5-2 23-I-а	Устройство сиденья из деревянных брусков	м3	0,07	85-00	5,95
I8.	I7-642 27-55-а 27-66-а	Масляная окраска сидений	м2	7,88	0,68	5,36
		Итого:	руб			I05,97
		Накладные расходы I6,5%	руб.			I7,49
		Итого.	руб			I23,46
		Плановые накопления 6%	руб.			7,4I
		Итого·	руб			I30,87

Составила Л Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Выборка затрат труда и материалов к КР № III-2-56

№№ пп	Наименование	един.изм.	Кол-во
I	2	3	4
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	32,48
2	Заработная плата	руб.	I4,39
	Строительные машины и оборудование		
3	Краны	м/с	0,I6
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	0,78
5	Доски 2 с 40 мм и более	м3	0,0I
6	Колер масляный	кг	0,59
7	Краски тертые	кг	0,I7
8	Мел	кг	I,I0
9	Олифа	кг	I,39
I0	Шпаклевка масляная	кг	0,66
II	Раствор цементный 50	м3	0,03
I2	Раствор цементный I00	м3	0,05

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-57-АС

на общестроительные работы декоративного бассейна для водных растений

Единица измерения - I бассейн

№ пп	Един расц	наименование работ	един. изм.	к-во	сметная стоим. един. р.к.	сметная стоим. общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I	I-638 I0-I04к прим:2	Разработка грунта IIгр. вручную в котловане	м3	28,8	0,9	25,92
2.	I-6I9 I0-I04б	Обратная засыпка грунта	м3	5,8	0,3I	I,79
3.	I-696 I0-II2а	Погрузка грунта вручную на авто-самосвалы	м3	23,0	0,28	6,44
4.	Ц 3ч.I	Транспорт грунта на расстояние Iкм	тн	40,25	0,22	8,85
5.	I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки из бето-на М100	м3	8,5	23,6	200,60
6.	I2-8 20№I3	Устройство чаши бассейна из бетона М200	м3	5,0	2I,8	I09
7.	I6-44 25-7а I6-45 25-7б	Изоляция из 3-х слоев гидроизола на битум-ной мастике цена:0,92+0,6Ix2	м2	75,0	2,I4	I60,50

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
8.	I9-I43 28/I0в	Укладка металличес-кой сетки	м2	75,0	0,I8	I3,50
9.	I3-6 2I-4в	Укладка булыжника	м3	5,0	I8,7	93,50
I0.	24-506 33-9а	Установка решетки из стальной ленты МР-I	шт	3	I,II	3,33
II.	24-708 33-26а	Детали обрамления решетки	кг	2,76	0,34	0,94
I2.	I7-703 27-60з К=2	Масляная окраска решеток цена: 0,548х2	м2	0,I2	I,096	

	Итого.	руб.	624,37
	Накладные расходы I6,5%	руб.	I03,62
	Итого:	руб.	727,39
	Плановые накопления 6%	руб.	43,64
	Итого·	руб.	77I,03
	Сводка:		
Ер №I-2-57-АС	Общестроительные работы	руб.	77I,03
Ер№ Ш-2-57-ВК	Водопровод и канализация	руб.	I25,72
	Всего·	руб.	896,75

Составила Затогина

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ.

к ЕР № Ш-2-57-АС

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един. изм.	к-во
	I.Общестроительные работы		
	Затраты труда и машиносмены		
I.	Затраты труда	ч/дн.	27,8
	П.Материалы		
I.	Щиты опалубки	м2	0,28
2.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3	0,004
3.	Доски IУ с 40 мм и более	м3	0,003
4.	Гвозди	кг	0,I3
5.	Мастика	т	0,56
6.	Грунтовка	т	0,06
7.	Белила цинковые тертые	кг	0,02
8.	Краски тертые	кг	0,003
9.	Олифа	кг	0,0I
	Полуфабрикаты		
I.	Бетон	м3	I3,77
2.	Раствор цементно-известковый	м3	0,002

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЗС-4-1 368

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-57-ВК

на водопровод и канализацию декоративного бассейна для водных растений

Порядковый номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	един. изм.	к-во един.	стоим. един.	общая стоим.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-93	Разработка грунта 2 группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	I00м3	0,80	I7,20	I3,76
2.	I-8I0-I	Подчистка дна траншеи	м3	2,40	I,27	3,0
3.	I-609	Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеи без крепления подфундаменты, трубопроводы, коллекторы и нагорные канавы	м3	I6,49	0,40	6,60)
4.	I-429	Засыпка траншей с котлованов бульдозером мощностью до 75л.с. грунтом II группы с перемещением до 5м	I00м3	0,66	2,42	I,60
5	I-430	При дальности перемещения грунта сверх 5м на каждые последующие 5 м к расценке номер 429 добавлять:	I00м3	0,66	I,64	I,08

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
6.	I-909	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,66	I0,00	6,60
7.	I-3I9	Разработка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00м3	0,03	II,60	0,35
8.	Ц.3ч.I п.I	Транспорт грунта на расстояние до I км	т	0,46	0,23	0,I0
9	23-74 мм	Трубопроводы из стальных горячекатаных труб I08-4 мм	м	I,00	3,29	3,29
I0.	23-59	То же водогазопроводные оцинкованные Д=25 мм	м	20	I,34	26,80
II.	23-32	Трубопроводы из чугунных канализационных труб I00мм в траншеях	м	2I,00	2,38	49,98
I2.	23-I04	Испытание системы	м	2I	0,03	0,63
I3.	26-934	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметром I м в сухих грунтах	м3	I,20	67,27	80,72

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
I4.	Ц.Iч.I п.320	Вск чугунный легкий	шт	I,00	I6,I0	I6,I0
I5.	23-I09	Задвижки чугунные 30ч6бр параллельные сланцевые I00мм	шт	I,00	2I,30	2I,30
I6.	Ц.Iч.III п.I38	Вентиль I5кч I6р Д=25	шт	I	I,22	I,22
		2. Строительные работы				
I7.	I9-203	Обертывание трубопроводов перед изоляцией слоем рубероида	I00м2	0,03	42,00	I,26
I8	I9-54 6-I5-03 доп.3 К на транспорт =I,39	Изоляция трубопроводов Д до 50 мм плитами мягкими минераловатными (ПМ) на синтетическом связующем М-75 толщиной 40 мм цена·7,77+I5,69 I,39· ·I,5·I,03	м3	0,2	4I,47	8,29
I9	I9-I44	Устройство каркаса изоляции из сетки плетеной на трубопроводах	м2	7,I2	0,82	5,84
20.	Д-I9-2I5	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-б по ТУ6-II-I45-74 (Д-I0-2I5)	м2	7,I2	2,32	I6,52

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по смете:	руб.			325,6
		в тсм числе:				
		стоимость общестроительных работ	руб.			161,87
		накладные расходы 16,5%	руб.			26,7
		плановые накопления 6%	руб.			11,31
		всего: стоимость общестроительных работ	руб.			199,88
		стоимость сантехнических работ	руб.			103,22
		накладные расходы 14,9%	руб			15,38
		плановые накопления 6%	руб.			7,12
		всего, стоимость сантехнических работ	руб.			125,72

Составила Пиклун

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ к ЕР № II-2-57-ВК

порядн. номер	Обоснование	Код.	Наименование	един. изм.	кол-во
I	2	3	4	5	6
			II. Водопровод и канализация		
			Затраты труда		
			Затраты труда	ч/дн.	II,43
			Заработная плата	руб.	32,44
			Строительные машины и оборудование		
			Бульдозеры 75 л.с.	м/с	0,I7
			Прочие машины	руб.	4,46
			Трамбовки пневматические	м/с	0,96
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,72
			Материалы для общестроительных работ		
			Болтовые скрепления	кг	2,80
			Лак НР I77	кг	0,09
			Проволока разная	кг	0,06
			Шурупы	кг	0,0I
			Детали и изделия прочие		
			Прочие материалы	руб.	6,II
			Кожух из рулонированного стеклопластика	м2	0,74
			Маты минераловатные	м3	0,02

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6
			Материалы для санитарно-технических работ		
			Арматура фланцевая Ду 100 мм	шт	I,00
			Детали трубопровода из стальных труб до 100мм	м	I,00
			Крепления	кг	0,02
М			Муфты чугунные	шт	2,I0
			Трубы чугунные до 100 мм	м	2I,63
			Фланцевые стальные	шт	2,00
			Местные материалы		
			Бетон М-100	м3	0,72

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЗІС-4-1 374

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-58

на устройство стола-подставки ед.измерения- 1стол

№№ пп	Ед.расц.	Наименование работ	един. изм.	к-во	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	1-618 10-104-б	Разработка грунта II группы вручную	м3	0,09	1-13	0,1
2.	1-617 10-104-а	Обратная засыпка грунта	м3	0,09	0-31	0,03
3.	16-39 25-6-а	Засыпка камнями с тщательным трамбованием	м2	0,18	0-39	0,07
4.	23-81 30-П-э	Изготовление труб Д=402 мм	м	1,2	18-70	22,44
5.	15-328 23-61	Укладка щита МД 1-5	м2	0,50	0-06	0,03
6.	Ц.1ч.П п.394	Стоимость деревянных щитов	м2	0,5	3-59	1,8
7.	15-2 23-1-а	Устройство стола из брусков	м3	0,01	85-00	0,85
8.	Ц.1ч.1 п.75	Болты, гайки, шурупы	кг	0,2	0-314	0,06

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб.			25,38
		Накладные расходы I6,5%	руб.			4,I9
		Итого.	руб.			29,57
		Плановые накопле-ния 6%	руб.			I,77
		Итого:	руб.			3I.34

Составила Л.Кравчук

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ВЕС 4-1

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

К ЕР № II-2-33

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	един.	кол-во
	I. Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/дн.	0,87
	II. Материалы		
I.	Щебень	м3	0,01

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

3:0-4-1

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Ш-2-59

на устройство ворот для ручного мяча

Единица измерения - I шт.

№№ пп	№№ ед шифр норм СН иПа	Наименование работ	Един изм.	К-во	Сметная стоимость ед. р.к	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-2 23-Iа	Устройство каркаса из брусков	м3	0,I28	85,00	I0,88
2	24-708 33-26а	Металлические элементы крепления каркаса	кг	52,73	0,34	I7,93
3	I4-I78 22-25л	Масляная окраска м/к	т	0,053	I0,50	0,56
4	I7-634 27-54а	Окраска деревянный рамы ворот	м2	4,86	0,46	2,24
		Итого	руб.			3I,6I
		Накладные расходы I6,5%	руб			5,22
		Итого:	руб.			36,83
		Плановые накопления 6%	руб.			2,2I
		Итого:	руб.			39,04

Составила Л Канторович

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

378

ВЫРАБОТКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

к ЕР № Ш-2-59

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	К-во
1	2	3	4
1	Затраты труда	ч/д	1,59
2	Белила	кг	0,71
3	Краски	кг	0,16
4	Сурик	кг	0,04
5	Олифа	кг	0,98

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/