ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.462.1-10/80

БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С ПРОЛЕТАМИ 6 И 9 м

Выпуск 1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ БАЛОК

18213 – 01

ЦЕНА 1-50

ЗАВОД ЖБИ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.462.1-10/80

БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С ПРОЛЕТАМИ 6 И 9 М

Выпуск 1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ БАЛОК

РАЗРАБОТАНЫ

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Гл. инженер института — И. А. Петров

Начальник отнк-3 — А. Я. Розенблюм

Гл специалист — Л. А. Кан

Рук группы — В. Д. Айзенберг

НИИЖБ

Зам директора — Н. Н. Коровин

Рук лаборатории — Г. И. Бердичевский

Ст научн сотрудник — Ю. В. Дмитриев

УТВЕРЖДЕНЫ

И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

с 1 января 1983 г

Постановление ГОССТРОЯ СССР

№ 260 от 21 октября 1982 г

Обозначение	Наименование	Стр
	Содержание	2
1.462.1-10/80. 1-ПЗ	Пояснительная записка	2
1.462.1-10/80. 1-1ГЧ	Балка типа БСТ6	23
	Габаритный чертеж	
1.462.1-10/80 1-1ТИ	Балка типа БСТ6. Таблица исполнений	24
1.462.1-10/80.1-1	Балка типа БСТ6	25
1.462.1-10/80.1-1СБ	Балка типа БСТ6	27
	Сборочный чертеж	
1.462.1-10/80.1-2ГЧ	Балка типа БСД9	28
	Габаритный чертеж	
1.462.1-10/80 1-2ТИ	Балка типа БСД9. Таблица исполнений.	29
1.462.1-10/80.1-2	Балка типа БСД9	30
1.462.1-10/80.1-2СБ	Балка типа БСД9	32
	Сборочный чертеж	
1.462.1-10/80. 1-СМ 1	Нагрузки от подъемно-транспорт-	33
	ного оборудования, покрытия и снега	
1.462.1-10/80 1-СМ 2	Схемы испытаний балок	34
1.462.1-10/80. 1-СМ 3	Раскладка закладных изделий	35
	для крепления плит, стеновых	
	панелей и путей подвесного	
	транспорта	
1.462.1-10/80 1-СМ4	Схемы расположения путей	36
	подвесного транспорта	
1.462.1-10/80-1-ВРС	Ведомость расхода стали	37

Инв. № подл. | Подпись и дата

1 Общие сведения

1.1. Настоящая серия содержит чертежи стропильных железобетонных балок для покрытий одноэтажных производственных зданий с пролетами 6 и 9 м, которые разработаны с сохранением всех опалубочных размеров, принятых в серии 1.462-10, пересмотренной в связи с вводом в действие СНиП II-21-75.

1.2. В настоящем выпуске приведены материалы для проектирования, содержащие указания по применению балок в покрытиях зданий, в том числе при наличии подвесного транспорта и для сейсмических районов, данные по нагрузкам и условиям расчета, а также рабочие чертежи балок.

В выпуске 2 приведены рабочие чертежи арматурных и закладных изделий.

2. Типы, конструкция, обозначение

2.1. Балки разработаны двух типов: таврового сечения с номинальной высотой 600 мм при пролете 6 м (БСТ6) и двутаврового сечения с номинальной высотой 900 мм при пролете 9 м (БСД9), с напрягаемой и ненапрягаемой рабочей продольной арматурой.

2.2. В соответствии с ГОСТ 23009-78 обозначение марок балок состоит из трех групп буквенно-цифровых индексов, разделенных дефисами.

Первая группа характеризует порядковый номер типоразмера, тип конструкции и величину пролета в метрах (1БСТ6, 1БСД9). Вторая группа включает индексы, характеризующие номер балки по несущей способности, класс продольной арматуры и вид бетона. Дополнительные индексы, обозначающие плотность бетона для условий

Подпись и дата

Нач отд	Розенблюм		1.462.1-10/80 1-ПЗ			
Гл спец.	Лин					
Рук. гр.	Низенберг		Пояснительная записка	Стадия	Лист.	Листов
Инжен	Семенов			Р	1	28
Провер	Логкин			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		

Инв. № подл.

агрессивной степени воздействия газовой среды, наличие закладных изделий, обусловленных особенностями проекта конкретного здания (для крепления плит шириной 3.0 или 1.5 м, подвесного транспорта и др.) составляют третью группу и добавляются к постоянным двум группам в проекте конкретного здания.

Например, обозначение марки балки пролетом 6 м, третьей несущей способности, с напрягаемой арматурой класса А-IV, из тяжелого бетона, предназначенной для применения при среднеагрессивной степени воздействия газовой среды, при плитах покрытия шириной 3.0 м, будет иметь вид 1БСТ6-3АIVТ-П1 а при неагрессивной степени воздействия газовой среды 1БСТ6-3АIVТ-1

2.3. Предел огнестойкости равен:

для балок пролетом 6 м — 0,8 часа,
пролетом 9 м — 1,1 часа.

3. Область применения

3.1 Балки предназначены для применения в покрытиях отапливаемых и неотапливаемых одноэтажных производственных зданий с плоской кровлей:

— возводимых в I-V географических районах по весу снегового покрова с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 40°С и выше,

— с перепадом и без перепадов профиля покрытия,

— с неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степенью воздействия газовых сред;

— с подвесным подъемно-транспортным оборудованием грузоподъемностью до 5 т по ГОСТ 7890-73 и без него,

— для обычных условий строительства;

— с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно;

— в условиях систематического воздействия температур не выше 50° С.

3.2 Выбор марок балок производится по ключам, приведенным в настоящем выпуске (документ 1.462.1-10/80 1-ПЗ, листы 18-26)

В соответствии с „Правилами учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций", утвержденных постановлением ГОССТРОЯ СССР от 19.03.81 г №41, при составлении ключей подбора балок учтены коэффициенты надежности по назначению γ_n равные 1,0, 0,95 и 0,9.

При условиях, не предусмотренных ключами, определение марки балки производится сопоставлением усилий от нагрузок по проекту с несущими способностями балок (документ 1.462.1-10/80 1-ПЗ, листы 21, 22).

3.3 В целях снижения расхода металлопроката опирание балок на колонны осуществляется без подкладного стального листа, в связи с чем должно быть обращено особое внимание на обеспечение проектного положения опорных закладных изделий в балках и колоннах

3.4. В балках предусмотрены дополнительные закладные изделия для крепления плит покрытий, стеновых панелей и путей подвесного подъемно-транспортного оборудования (документ 1.462.1-10/80. 1-СМ 3)

Расположение этих закладных изделий подлежит уточнению в проектах конкретных зданий.

3.5 В составе проекта конкретного здания должны быть разработаны мероприятия по обеспечению антикоррозионной защиты балок в соответствии с требованиями СНиП II-28-73* „Защита строительных конструкций от коррозии."

3.6. Применение балок в сейсмических районах осуществляется в соответствии со СНиП II-7-81

Инв № подл. | Подпись и дата

18213-01 4

балок обеспечивается жестким диском покрытия и сварными швами крепления балок к колоннам (бессвязевое решение). Толщину сварных швов принимают: при 7 и 8 баллах - 6 мм, при 9 баллах - 8 мм. Длина сварных швов должна быть не менее 150 мм с каждой стороны закладного изделия.

В балках, применяемых в покрытиях зданий с сейсмичностью 8 и 9 баллов, необходимо осуществить замену опорных закладных изделий в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Пролет, м	Закладные изделия, подлежащие замене в балках с		Закладные изделия устанавливаемые в балках (при сейсмичности зданий 8 и 9 баллов) с	
	напрягаемой продольной арматурой	ненапрягаемой продольной арматурой	напрягаемой продольной арматурой	ненапрягаемой продольной арматурой
6	М1	М1	М12	М10
9	М2	М2	М13	М11

При расчетной сейсмичности 9 баллов не допускается применение балок с продольной рабочей арматурой класса К-7; а также классов А-IIIв и А-III диаметром более 28 мм.

4. Условия расчета

4.1. Подбор сечений произведен в соответствии с положениями СНиП II-6-74, СНиП II-21-75, СНиП II-28-73*, „Руководства по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" (Стройиздат, 1977), „Руководства по проектированию предварительно-напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона" (Стройиздат, 1977), „Руководства по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из бетонов на пористых заполнителях" (Стройиздат; 1978), Постановлений Госстроя СССР от 4.02.1981 г. №13 и от 10.05.1981 г. №67.

4.2. Балки рассчитаны на эквивалентные равномерно распределенные расчетные нагрузки 350-1100 кгс/м², которые приняты длительно действующими (учтен коэффициент условий работы бетона $m_{б_1}$ = 0,85, табл. 15 СНиП II-21-75). Длительно действующими считаются нагрузки от веса покрытия, снега, постоянных подвесных инженерных коммуникаций, транспортеров и т. п.

При учете нагрузок от подвесного подвесно-транспортного оборудования в виде кранов, тельферов и т. п. несущая способность балок определялась (при составлении ключей подбора марок балок) с учетом коэффициента условий работы бетона $m_{б_1}$ = 1,1.

Нагрузка от собственного веса учтена при расчете балок дополнительно (в нагрузку для подбора марок балок по ключам не включена).

Распределение марок балок по несущей способности в зависимости от величины расчетной длительно действующей эквивалентной равномерно распределенной нагрузки приведено в табл. 2.

Таблица 2

Расчетная нагрузка (n>1), кгс/м²		350	400	450	550	650	750	850	1100
Номер балки по несущей способности при пролете, м	6	1	1	2	3	4	5	6	7
	9	1	2	3	4	5	6	6	7

4.3. Балки отнесены к третьей категории трещиностойкости; ширина раскрытия трещин для балок, эксплуатируемых в неагрессивной газовой среде, принята не более величин, приведенных в табл. 1а СНиП II-21-75.

Для балок эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной газовой среды, ширина раскрытия трещин соответствует требованиям, приведенным в табл. 6 СНиП II-28-73*.

5. Технические требования

5.1. Бетон

5.1.1. Балки выполняются из тяжелого бетона проектных марок по прочности на сжатие от М200 до М600 и бетона на пористых заполнителях проектных марок по прочности на сжатие от М300 до М400.

Инв. № подл. | Подпись и дата

5.1.2. При изготовлении балок из бетона на пористых заполнителях в качестве мелкого заполнителя следует принимать плотный (кварцевый) песок, в качестве крупного заполнителя – керамзит, аглопорит, шлаковую пемзу Номинальный объемный вес бетона на пористых заполнителях (с учетом арматуры) принят 2000 кг/м³.

5.1.3. Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны соответствовать действующим стандартам или техническим условиям на эти материалы

5.1.4 Прочность бетона должна соответствовать проектной марке бетона по прочности на сжатие, назначенной при расчете балок в зависимости от их несущей способности (указана в таблице номенклатуры балок, листы 16,17).

5.1.5. Марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости должна назначаться в проектах конкретных зданий согласно главе СНиП II-21-75 в зависимости от режима эксплуатации и климатических условий района строительства

5.1.6. Величина передаточной прочности бетона для балок с напрягаемой продольной рабочей арматурой должна быть не ниже 70% от проектной марки по прочности на сжатие.

5.1.7 Отпускная прочность бетона балок устанавливается в соответствии с ГОСТ 13015-75 и должна быть в летнее время года не менее 70% проектной марки бетона по прочности на сжатие для балок с напрягаемой продольной рабочей арматурой и не менее 50% для балок с ненапрягаемой арматурой.

Для холодного времени года (температура наружного воздуха ниже 0°С) отпускная прочность бетона балок должна быть равна проектной марке бетона по прочности на сжатие

5.1.8. Бетон балок, подвергающихся воздействию слабоагрессивных газовых сред, должен быть тяжелым нормальной плотности, среднеагрессивных газовых сред повышенной плотности.

В марках балок, предназначенных для работы в условиях неагрессивной газовой среды, индекс, характеризующий плотность бетона, не вводится Показатели плотности бетона должны соответствовать требованиям, установленным главой СНиП II-28-73*, и указываться в составе проекта конкретного здания

5.2. Арматура

5.2.1 В качестве напрягаемой арматуры принята:

а) стержневая горячекатаная арматура классов А-IV и А-V по ГОСТ 5781-81,

б) стержневая термически упрочненная арматура классов Ат-IVС, Ат-V и Ат-VСК по ГОСТ 10884-81,

в) стержневая горячекатаная арматура класса А-IIIв по ГОСТ-5781-81, упрочненная вытяжкой с контролем удлинений и напряжений;

г) стальные арматурные канаты (семипроволочные арматурные пряди) класса К-7 по ГОСТ 13840-68*.

5.2.2 В качестве ненапрягаемой принята арматура класса А-III по ГОСТ 5781-81 и класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

5.2.3. Для балок подвергающихся воздействию агрессивной газовой среды следует применять продольную рабочую арматуру классов А-IV, А-VСК, А-IIIв и А-III.

5.3. Арматурные и закладные изделия

5.3.1. Сварные арматурные изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-75.

5.3.2. Для извлечения балок из форм с одним неоткидным бортом, а также в случае отсутствия на заводе-изготовителе приспособлений для подъема балок за строповочные отверстия допускается устройство монтажных петель, рабочие чертежи которых приведены в выпуске 2 настоящей серии (для балок пролетом 6м применяется петля М3, пролетом 9м – М4).

5.3.3 Открытые поверхности закладных изделий должны быть защищены антикоррозионными покрытиями согласно требованиям главы СНиП II-28-73*

Указания по антикоррозионной защите должны быть приведены в составе проекта конкретного здания.

5.4. Изготовление балок

5.4.1 Балки должны изготовляться в заводских условиях, в вертикальном положении.

5.4.2. Изготовление предварительно напряженных балок предусмотрено на стендах или в силовых формах с натяжением арматуры на упоры стенда или формы

5.4.3 Для стержневой арматуры классов А-V, А-IV, Ат-V, Ат-IVС, Ат-VСК и А-IIIв натяжение может выполняться механическим или электротермическим способом, для арматурных канатов класса К-7 – только механическим способом

При применении балок в условиях воздействия агрессивной газовой среды рекомендуется предпочтение отдавать механическому способу натяжения

При механическом способе натяжения рекомендуется применять групповое натяжение арматуры.

5.4.4 Значения величин напряжений в арматуре, контролируемые по окончании натяжения на упоры (без учета потерь) при натяжении механическим способом приведены в табл 3.

Таблица 3

Класс напрягаемой арматуры		А-IIIв	А-IV Ат-IVС	А-V Ат-V Ат-VСК	К-7
Величина напряжения в арматуре, контролируемая по окончании натяжения, кгс/см² (без учета потерь)		5200	5700	7600	12700
Допустимые предельные отклонения величины напряжений (кгс/см²) при натяжении арматуры на упоры	стенда	± 300	± 300	± 400	± 500
	формы	+ 300 – 1000	+ 300 – 1000	+ 400 – 1000	+ 500 – 1000

Примечания

1. Уменьшенное значение контролируемых напряжений (т.е. с учетом отрицательных отклонений от заданной величины) учитывают потери от деформации анкеров при передаче усилия натяжения с натяжного устройства на упоры стенда или на форму

2 Допустимые предельные положительные значения отклонений напряжений приведены из условия максимально допустимых растягивающих усилий в арматуре.

Значения величин усилий натяжения арматуры механическим способом приведены в табл. 4.

Таблица 4

Диаметр и класс напрягаемой арматуры	Усилие натяжения одного элемента, тс	Допустимые предельные отклонения (тс), при натяжении арматуры на упоры	
		стенда	формы
16А-IV, 16Ат-IVС	11,5	± 0,6	+ 0,6, – 2,0
18А-IV, 18Ат-IVС	14,5	± 0,8	+ 0,8; – 2,5
20А-IV, 20Ат-IVС	17,9	± 0,9	+ 0,9; – 3,1
22А-IV; 22Ат-IVС	21,7	± 1,2	+ 1,2, – 3,8
14А-V, 14Ат-V	11,7	± 0,6	+ 0,6; – 1,5
16А-V, 16Ат-V	15,3	± 0,8	+ 0,8; – 2,0
18А-V, 18Ат-V	19,3	± 1,0	+ 1,0, – 2,5
20А-V, 20Ат-V	23,9	± 1,3	+ 1,3; – 3,1
22А-V, 22Ат-V	28,9	± 1,5	+ 1,5, – 3,8
14Ат-VСК	11,7	± 0,6	+ 0,6; – 1,5
16Ат-VСК	15,3	± 0,8	+ 0,8; – 2,0
18Ат-VСК	19,3	± 1,0	+ 1,0; – 2,5
20Ат-VСК	23,9	± 1,3	+ 1,3; – 3,1
22Ат-VСК	28,9	± 1,5	+ 1,5, – 3,8
18А-IIIв	13,2	± 0,8	+ 0,8, – 2,5
20А-IIIв	16,3	± 0,9	+ 0,9, – 3,1
22А-IIIв	19,7	± 1,2	+ 1,2, – 3,8
25А-IIIв	25,5	± 1,5	+ 1,5; – 4,9
32А-IIIв	41,8	± 2,4	+ 2,4; – 8,0
15К7	17,8	± 0,7	+ 0,7; – 1,4

Инв. № подл. | Подпись и дата

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5.4.5 Значения величин напряжений в арматуре, контролируемые по окончании натяжения на упоры (без учета потерь) при натяжении электротермическим способом, приведены в табл 5.

Таблица 5

Класс напрягаемой арматуры	A-III в	A-IV, Ат-IVС	A-V, Ат-V, Ат-VСК
Величина напряжения в арматуре, контролируемая по окончании натяжения на упоры, кгс/см²	4700	5200	7200

Отклонения величин напряжений от указанных в табл 5 не должны превышать ± 800 кгс/см²

При натяжении термически упрочненной арматуры электротермическим способом дополнительно должны производиться контрольные испытания арматуры на растяжение после электронагрева в соответствии с требованиями ГОСТ 12004-66

Температура нагрева напрягаемой арматуры не должна превышать указанных в таблице 6.

Таблица 6

Класс арматурной стали	Температура нагрева, °С	
	Рекомендуемая	Максимально допустимая
A-IV	400	500
A-V		
Ат-IVС, Ат-V; Ат-VСК		450
A-III в	350	

5 4.6. Отпуск натяжения необходимо производить плавно, применяя предварительный разогрев концевых участков стержней (между торцом балки и упором) или другие способы, с последующей обрезкой их газосваркой или механическим способом

5.4.7. При бетонировании особое внимание следует обращать на тщательное заполнение бетоном опорных зон.

5.4 8. Обнажение арматуры не допускается, за исключением концов напрягаемой арматуры, которые не должны выступать за торцовые поверхности балок более чем на 5 мм, и должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или битумным лаком.

5.4.9. Открытые поверхности стальных закладных изделий и строповочных приспособлений должны быть очищены от наплывов бетона или раствора.

5.5. Точность изготовления балок

5 5.1. Отклонения от номинальных проектных размеров балок не должны превышать в мм:

по длине балок пролетом 6 м	± 10
по длине балок пролетом 9 м	± 13
по высоте сечений и ширине поясов балок	± 8
по толщине стенки и высоте поясов балок	± 5

5.5 2. Отклонение от прямолинейности профиля балок в любом сечении на длине 2 м (местная непрямолинейность) не должно превышать 2 мм. Непрямолинейность на всю длину балок, проверяемая в любом сечении боковых граней и характеризуемая величиной наибольшего отклонения боковых граней балок от вертикальной плоскости не должна превышать в мм:

для балок пролетом 6 м	8
для балок пролетом 9 м	13

Инв. № подл. | Подпись и дата

5.5.3. Отклонение от установленных рабочими чертежами размеров толщины защитного слоя бетона не должно превышать 5 мм.

5.5.4. Отклонения от номинального проектного положения стальных закладных изделий не должны превышать:

в плоскости балок	10 мм
из плоскости балок	3 мм

5.5.5. Отклонение от проектного положения отдельных стержней напрягаемой арматуры и канатов не должны превышать 3 мм.

5.5.6. Отклонение фактической массы балок не должно превышать 2%.

5.5.7. В бетоне балок допускаются поверхностные усадочные или другие технологические трещины, ширина которых не должна превышать 0.1 мм.

5.5.8. Размеры раковин, околов, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях не должны превышать величин, указанных в табл. 7.

Таблица 7

Поверхность балки	Предельные размеры, мм				
	Раковин		Местных наплывов (высота) и впадин (глубина)	Околов бетона	
	Диаметр	Глубина		Глубина	Длина
Под декоративную окраску или антикоррозионную защиту	3	2	2	5	50
Без отделки	6	3	3	5	50

Примечание: Готовность поверхностей под окраску или антикоррозионную защиту оговаривается с потребителем в заказе на балки (в соответствии с требованиями проектной документации).

6. Правила приемки

6.1. Балки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. Приемку балок следует производить партиями.

Результаты приемочного контроля и испытаний должны быть записаны в журналах ОТК или заводской лаборатории.

6.2. Геометрические размеры балок, их форма, расположение закладных изделий, качество поверхностей и массу балок следует проверять осмотром, измерением и взвешиванием.

6.3. Отпускная прочность бетона, прочность бетона по морозостойкости и водонепроницаемость проверяются по данным лабораторных журналов.

Армирование и величина натяжения напрягаемой арматуры проверяются по данным актов на скрытые работы.

6.4. Потребитель имеет право производить выборочный приемочный контроль балок на заводе-изготовителе или на строительной площадке, применяя для этого правила приемки, установленные настоящим разделом.

7. Методы контроля, маркировка

7.1. Размеры и непрямолинейность балок, положение закладных изделий, массу балок, толщину защитного слоя бетона до арматуры, а также качество поверхностей и внешний вид балок проверяются по ГОСТ 13015-75.

Инв. № подл. | Подпись и дата

18213-01 9

7.2. Прочность бетона на сжатие определяется по ГОСТ 10180-78.

Допускается определять фактическую прочность бетона в балках неразрушающими методами - ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-78 или приборами механического действия по ГОСТ 21243-75.

7.3. Контроль и оценку проектной марки бетона на сжатие, передаточной и отпускной прочности следует производить по ГОСТ 18105.0-80, 18105.1-80.

7.4. Морозостойкость бетона определяется по ГОСТ 10060-76 (не реже одного раза в шесть месяцев), а водонепроницаемость по ГОСТ 19426-74 (не реже одного раза в три месяца).

Допускается определять водонепроницаемость бетона по ГОСТ 12730.0-78, 12730.5-78.

7.5. Испытания сборных соединений арматурных и закладных изделий и оценка их прочности и качества изготовления производятся по ГОСТ 10922-75.

7.6. Усилия натяжения арматуры при электротермическом и механическом способах натяжения следует контролировать по ГОСТ 22362-77.

7.7. Испытание балок, оценка их прочности, жесткости и трещиностойкости следует производить по ГОСТ 8829-77, в соответствии со схемами и контрольными нагрузками, указанными в рабочих чертежах.

7.8. На боковой грани опорного узла каждой балки должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета или в виде выжженных знаков, четкие для обозрения, марка балки, дата изготовления, штамп технического контроля и масса балки в т.

7.9. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию балок паспортом, в котором приняты техническим контролем

рот указываются: наименование и адрес предприятия-изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, номер партии, наименование и марка балок с указанием количества изделий каждой марки, дата изготовления балок, проектная марка бетона, отпускная и передаточная прочность бетона в процентах от проектной марки, номер серии рабочих чертежей, гарантии изготовителя.

Паспорт должен быть подписан лицом, ответственным за технический контроль предприятия изготовителя.

При отпуске с предприятия балок с прочностью бетона ниже проектной марки изготовитель обязан отметить в паспорте условия дозревания бетона и, соответственно, дату, когда к балкам может быть приложена полная эксплуатационная нагрузка.

8. Хранение, транспортирование, монтаж.

8.1. Балки должны храниться и транспортироваться в рабочем положении с опиранием их на деревянные прокладки, как показано на рис. 1.

Толщина деревянных прокладок должна быть не менее 40 мм, ширина - не менее 150 мм, длина - не менее 250 мм.

При этом должна быть обеспечена возможность захвата и подъема каждой балки для погрузки и монтажа.

8.2. Погрузку, выгрузку и монтаж балок следует производить с применением специальных траверс с захватом за строповочные отверстия, как показано на рис. 2.

8.3. Транспортирование балок должно производиться на специальных автомобилях-тягачах, а также железнодорожным и водным транспортом с надежным закреплением, предохраняющим балки от возможного смещения или опрокидывания.

Опирание балок
Рис. 1



Строповка балок
Рис. 2



Номенклатура и технические данные балок.

Марка балки *)	Продольная рабочая арматура	Марка бетона по прочности на сжатие	Расход материалов: бетон м³	Расход материалов: сталь кг	Масса балки т
1БСТ6-1АIV т	2Ф16	300	0.45	48.2	1.15
1БСТ6-1АIV п					0.90
1БСТ6-2АIV т	2Ф18	300	0.45	53.2	1.15
1БСТ6-2АIV п					0.90
1БСТ6-3АIV т	2Ф20	300	0.45	58.8	1.15
1БСТ6-3АIV п					0.90
1БСТ6-4АIV т	2Ф20	400	0.45	58.8	1.15
1БСТ6-4АIV п					0.90
1БСТ6-5АIV т	2Ф22	400	0.45	69.3	1.15
1БСТ6-5АIV п					0.90
1БСТ6-6АIV т	3Ф20	450	0.45	77.9	1.15
1БСТ6-7АIV т	3Ф22	600	0.45	92.4	1.15
1БСТ6-1АV т	2Ф14	300	0.45	43.8	1.15
1БСТ6-1АV п					0.90
1БСТ6-2АV т	2Ф16	300	0.45	48.2	1.15
1БСТ6-2АV п					0.90
1БСТ6-4АV т	2Ф18	400	0.45	53.2	1.15
1БСТ6-4АV п					0.90
1БСТ6-5АV т	2Ф20	400	0.45	63.1	1.15
1БСТ6-5АV п					0.90
1БСТ6-6АV т	2Ф22	450	0.45	69.3	1.15
1БСТ6-7АV т	3Ф22	600	0.45	92.4	1.15

Марка балки *)	Продольн. рабочая арматура	Марка бетона по прочности на сжатие	Расход материалов: бетон м³	Расход материалов: сталь кг	Масса балки т
1БСТ6-2АтVСК т	2Ф16	300	0.45	48.2	1.15
1БСТ6-3АтVСК т	2Ф18	400	0.45	53.2	1.15
1БСТ6-4АтVСКТ	2Ф20	400	0.45	58.8	1.15
1БСТ6-5АтVСКТ	2Ф22	400	0.45	69.3	1.15
1БСТ6-6АтVСКТ	3Ф20	450	0.45	77.9	1.15
1БСТ6-7АтVСКТ	3Ф22	600	0.45	92.4	1.15
1БСТ6-1АIIIв т	2Ф18	300	0.45	53.2	1.15
1БСТ6-1АIIIв п					0.90
1БСТ6-2АIIIв т	2Ф20	300	0.45	58.8	1.15
1БСТ6-2АIIIв п					0.90
1БСТ6-3АIIIв т	2Ф22	350	0.45	65.0	1.15
1БСТ6-3АIIIв п					0.90
1БСТ6-5АIIIв т	2Ф25	400	0.45	79.5	1.15
1БСТ6-5АIIIв п					0.90
1БСТ6-6АIIIв т	3Ф22	450	0.45	87.2	1.15
1БСТ6-7АIIIв т	2Ф32	600	0.45	114.5	1.15
1БСТ6-1АIII т	2Ф20	200	0.45	54.4	1.15
1БСТ6-2АIII т	Ф25+Ф20	200	0.45	62.4	1.15
1БСТ6-3АIII т	2Ф25	250	0.45	76.1	1.15
1БСТ6-4АIII т	2Ф28	250	0.45	82.0	1.15
1БСТ6-5АIII т	2Ф28	350	0.45	82.0	1.15
1БСТ6-6АIII т	2Ф32	350	0.45	110.0	1.15

1. *) Вместо арматуры классов А-IV и А-V можно применять термически упрочненную арматурную сталь классов, соответственно, Ат-IVс и Ат-V с внесением соответствующего изменения в написании марки балки (например, 1БСТ6-1АтIVСТ, 1БСТ6-1АтV п).

2. В марках опущены индексы, характеризующие плотность бетона в балках для агрессивной среды (см. пункт 3,5).

Номенклатура и технические данные балок

Марка балок *)	Продольная рабочая арматура	Марка бетона по прочности на сжатие	Расход материалов: Бетон м³	Расход материалов: Сталь кг	Масса балки т
1БСД9 – 1АIV Т	2ф18	300	1,1	90,9	2,75
1БСД9 – 1АIV П					2,20
1БСД9 – 3АIV Т	2ф20	350	1,1	99,3	2,75
1БСД9 – 3АIV П					2,20
1БСД9 – 4АIV Т	4ф16	400	1,1	111,7	2,75
1БСД9 – 4АIV П					2,20
1БСД9 – 5АIV Т	4ф18	400	1,1	136,6	2,75
1БСД9 – 5АIV П					2,20
1БСД9 – 6АIV Т	4ф20	500	1,1	153,4	2,75
1БСД9 – 7АIV Т	5ф22	500	1,1	216,9	2,75
1БСД9 – 1АV Т	2ф16	300	1,1	83,3	2,75
1БСД9 – 1АV П					2,20
1БСД9 – 3АV Т	2ф18	350	1,1	90,9	2,75
1БСД9 – 3АV П					2,20
1БСД9 – 4АV Т	2ф20	400	1,1	99,3	2,75
1БСД9 – 4АV П					2,20
1БСД9 – 5АV Т	2ф22	400	1,1	118,4	2,75
1БСД9 – 5АV П					2,20
1БСД9 – 6АV Т	4ф18	500	1,1	136,6	2,75
1БСД9 – 7АV Т	6ф18	500	1,1	190,4	2,75
1БСД9 – 1АтVСКТ	3ф14	300	1,1	87,6	2,75
1БСД9 – 3АтVСКТ	2ф20	350	1,1	99,3	2,75
1БСД9 – 4АтVСКТ	2ф22	400	1,1	108,7	2,75
1БСД9 – 5АтVСКТ	3ф20	400	1,1	131,2	2,75
1БСД9 – 6АтVСКТ	3ф22	400	1,1	145,3	2,75
1БСД9 – 7АтVСКТ	6ф18	500	1,1	190,4	2,75

Марка балки *)	Продольная рабочая арматура	Марки бетона по прочности на сжатие	Расход материалов: Бетон м³	Расход материалов: Сталь кг	Масса балки т
1БСД9 – 2АIIIрТ	3ф18	300	1,1	111,9	2,75
1БСД9 – 2АIIIрП					2,20
1БСД9 – 3АIIIрТ	3ф20	300	1,1	121,5	2,75
1БСД9 – 3АIIIрП					2,20
1БСД9 – 4АIIIрТ	2ф25	400	1,1	124,1	2,75
1БСД9 – 4АIIIрП					2,20
1БСД9 – 5АIIIрТ	4ф20	400	1,1	153,4	2,75
1БСД9 – 5АIIIрП					2,20
1БСД9 – 6АIIIрТ	5ф20	500	1,1	175,6	2,75
1БСД9 – 7АIIIрТ	6ф22	500	1,1	243,8	2,75
1БСД9 – 1КТТ	2ф15	400	1,1	74,9	2,75
1БСД9 – 1КТП					2,20
1БСД9 – 4КТТ	3ф15	400	1,1	84,9	2,75
1БСД9 – 4КТП					2,20
1БСД9 – 5КТТ	4ф15	400	1,1	104,6	2,75
1БСД9 – 5КТП					2,20
1БСД9 – 6КТТ	5ф15	400	1,1	114,6	2,75
1БСД9 – 6КТП					2,20
1БСД9 – 7КТТ	6ф15	600	1,1	142,4	2,75
1БСД9 – 1АIIIТ	2ф20+ф16	200	1,1	112,0	2,75
1БСД9 – 2АIIIТ	3ф20	250	1,1	120,0	2,75
1БСД9 – 3АIIIТ	3ф22	250	1,1	134,4	2,75
1БСД9 – 4АIIIТ	2ф25+ф22	250	1,1	150,4	2,75
1БСД9 – 5АIIIТ	4ф22	400	1,1	150,4	2,75
1БСД9 – 6АIIIТ	3ф28+ф20	450	1,1	205,4	2,75
1БСД9 – 7АIIIТ	4ф32	500	1,1	279,3	2,75

1 *) Вместо арматуры классов А-IV и А-V можно применять термически упрочненную арматурную сталь классов, соответственно, $А_т$-IVС и $А_т$-V с внесением соответствующего изменения в написании марки балки (например, 1БСД9-1$А_т$IVСТ, 1БСД9-1$А_т$VП)

2 В марках опущены индексы, характеризующие плотность бетона в балках для агрессивной среды (см. пункт 3,5).

Ключ для подбора марок балок пролетом 6 м с арматурой классов А-IV, А-V, Ат-IV с Ат-V и А-III, применяемых в зданиях с неагрессивной газовой средой, и $А-III_в$, применяемых в зданиях при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газовых сред.

Класс ответственности зданий и сооружений - второй
(коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}95$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными кранами	Подвесные краны, т: По схеме 1, Q=1,0	По схеме 1, Q=2,0	По схеме 1, Q=3,2	По схеме 1, Q=5,0	По схеме 2, Q=1,0	По схеме 2, Q=2,0	По схеме 2, Q=3,2	По схеме 2, Q=5,0
При отсутствии переходов в пределах покрытия		350	100	1	3	2	2	3	3*	2	2	2	3*
		400	140	2	4	2	2*	3	4	2	2	2	4
		450	210	2	4	3	3	3*	5	2	2	3	4
		550	280	3	5	3	4	5	6	3	3	3*	4*
		650	280	4	6	4*	5	6	6	4	4*	5	5
При наличии переходов в пределах покрытия	Поперек пролета	350	70	2	4	3	3*	4*	5	2*	3	3	4*
			100	3	5	3*	4*	5	6	3	3	3*	6
		400	70	3	5	3	4	5	6	3	3	3*	4*
			100	4	5*	4*	5	6	6	3*	4	4*	5
			140	5	6*	5	6	6	6*	5	5	5*	6
		450	100	4*	6	5	5	6	6*	4*	5	5	5
			140	5*	7	6	6	6*	7	5	5*	6	6
			210	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		550	140	6*	7	6*	7	7	7	6*	6*	6*	7
	Вдоль пролета	350	70	2	4	2*	3	4	5	2	2	3	4
			100	3	4*	3	3*	4*	5	2*	3	3	4
		400	70	2*	4*	3	3*	4*	6	2*	3	3	4
			100	3	5	3*	4*	5	6	3	3	3*	4
			140	4	5*	4*	5	6	6	3*	4	4*	5
		450	100	3*	5*	4*	5	6	6	3*	4	4*	5
			140	5	6	5	5*	6	6*	5	5	5	5
			210	6	7	6	6	7	7	6	6	6	6
		550	140	6	7	6	6	7	7	6	6	6	6
			210	7	7	7	7	7	7*	7	7	7	7

Класс ответственности зданий и сооружений - третий
(коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}90$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка, кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными кранами	Подвесные краны, т: По схеме 1, Q=1,0	По схеме 1, Q=2,0	По схеме 1, Q=3,2	По схеме 1, Q=5,0	По схеме 2, Q=1,0	По схеме 2, Q=2,0	По схеме 2, Q=3,2	По схеме 2, Q=5,0
При отсутствии переходов в пределах покрытия		350	100	1	3	2	2	2	3	1	2	2	2
		400	140	2	3	2	2	3	4	2	2	2	3
		450	210	2	3	2	3	3	4	2	2	2	3
		550	280	2	4	3	3	4	5	2	3	3	4
		650	280	3	6	4	4	5	6	3	3	4	4
При наличии переходов в пределах покрытия	Поперек пролета	350	70	2	4	2	3	4	4	2	2	3	4
			100	3	4	3	3	4	5	3	3	3	4
		400	70	3	4	3	3	4	5	3	3	3	4
			100	3	5	5	4	5	6	3	3	3	4
			140	4	6	5	5	6	6	4	4	5	5
		450	100	4	5	4	5	6	6	3	4	4	5
			140	5	6	6	6	6	6	5	5	5	6
			210	6	7	6	7	7	7	6	6	6	7
		550	140	6	7	6	6	7	7	6	5	6	6
	Вдоль пролета	350	70	2	3	2	3	3	4	2	2	2	4
			100	2	4	2	3	4	5	2	2	3	4
		400	70	2	4	3	3	4	5	2	2	3	4
			100	2	4	3	3	4	5	3	3	3	4
			140	3	5	3	4	5	6	3	3	4	4
		450	100	3	5	3	4	5	6	3	3	3	4
			140	4	5	4	5	5	6	4	4	4	5
			210	5	6	5	6	6	7	5	5	5	6
		550	140	5	6	5	6	6	7	5	5	5	6
			210	6	7	5	6	7	7	6	6	6	6

1. В таблицах приведены цифры, обозначающие номера балок по несущей способности.
2. В случае применения балок в зданиях и сооружениях первого класса (коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 1{,}0$) марки балок подбираются по ключу для зданий второго класса, при этом в местах, обозначенных звездочкой, * номер балки по несущей способности увеличивается на одну единицу.
3. Нагрузки от покрытия, снега и кранов приведены в док. 1.462.1-10/80.Кн.1

Инв. № подл. | Подпись и дата

Ключ для подбора марок балок пролетом 6м с арматурой класса А-IV, применяемых в зданиях при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газовых сред

Класс ответственности зданий и сооружений - второй (коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}95$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т: По схеме 1, Q=1,0	По схеме 1, Q=2,0	По схеме 1, Q=3,2	По схеме 1, Q=5,0	По схеме 2, Q=1,0	По схеме 2, Q=2,0	По схеме 2, Q=3,2	По схеме 2, Q=5,0
При отсутствии перехватов в профиле покрытия		350	100	1*	5	3	4	5	6	2	2*	3	4
		400	140	2*	6	3*	4*	5*	6	3	3	4	5
		450	210	3	6	4*	5*	6	6	3*	4*	5	5*
		550	280	5	6*	5*	6	6	7	5*	5*	5*	6
		650	280	5*	7	6	6*	7	7	6	6	6	6*
При наличии перехватов в профиле покрытия	Поперек пролета	350	70	3*	6	5	5*	6	6	4*	5	5*	6
			100	4*	6	5*	6	6*	7	5	5*	6	6
		400	70	4*	6	5*	6	6*	7	5	5*	6	6
			100	5	6*	6	6	7	7	5*	6	6	6
			140	6	7	6	7	7	7*	6	6	6*	7
		450	100	6	7	6	6*	7	7*	6	6	6	6*
			140	6*	7	7	7	7	—	6*	6*	7	7
			210	7*	—	7*	7*	—	—	7*	7*	7*	—
		550	140	7	—	7	7*	—	—	7	7	7	7*
	Вдоль пролета	350	70	3	6	4*	5*	6	6	4	4*	5	5*
			100	3*	6	5	5*	6	6*	4*	5	5*	6
		400	70	4	6	5*	6	6	7	4*	5	5*	6
			100	4*	6*	6*	6	6*	7	5	5*	6	6
			140	5*	6*	6	6	7	7	6	6	6	6
		450	100	5	6*	6	6	7	7	5*	6	6	6
			140	6	7*	6	6*	7	7*	6	6	6	6*
			210	7	7*	7	7	7*	—	7	7	7	7
		550	140	6*	7*	7	7	7*	—	6*	7	7	7
			210	7	—	7	7*	—	—	7	7	7*	7*

Класс ответственности зданий и сооружений - третий (коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}90$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка, кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т: По схеме 1, Q=1,0	По схеме 1, Q=2,0	По схеме 1, Q=3,2	По схеме 1, Q=5,0	По схеме 2, Q=1,0	По схеме 2, Q=2,0	По схеме 2, Q=3,2	По схеме 2, Q=5,0
При отсутствии перехватов в профиле покрытия		350	100	1	5	2	3	5	6	2	2	3	3
		400	140	2	6	3	4	5	6	2	3	3	4
		450	210	2	6	4	5	6	6	3	3	4	5
		550	280	4	6	5	6	6	6	5	5	5	6
		650	280	5	7	6	6	6	7	5	6	6	6
При наличии перехватов в профиле покрытия	Поперек пролета	350	70	3	6	5	5	6	6	4	4	5	5
			100	4	6	5	6	6	6	5	5	5	6
		400	70	4	6	5	6	6	6	5	5	5	6
			100	5	6	6	6	6	7	5	6	6	6
			140	6	7	6	6	7	7	6	6	6	6
		450	100	5	7	6	6	7	7	6	6	6	6
			140	6	7	6	7	7	7	6	6	6	7
			210	7	—	7	7	—	—	7	7	7	7
		550	140	7	7	7	7	7	—	7	7	7	7
	Вдоль пролета	350	70	2	6	4	5	6	6	3	3	4	5
			100	3	6	5	5	6	6	4	4	5	5
		400	70	3	6	5	6	6	6	4	5	5	5
			100	4	6	5	6	6	6	5	5	5	6
			140	5	6	6	6	6	7	5	6	6	6
		450	100	5	6	6	6	6	7	5	6	6	6
			140	5	7	6	6	7	7	6	6	6	6
			210	6	7	6	7	7	7	6	6	6	7
		550	140	6	7	6	7	7	—	6	6	7	7
			210	7	—	7	7	—	—	7	7	7	7

Примечание см. лист 18

Ключ для подбора марок балок пролетом 6 м с арматурой класса $A_{т}$-V СК, применяемых в зданиях при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газовых сред

Класс ответственности зданий и сооружений - второй (коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}95$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка кгс/м²		Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т							
						По схеме 1				По схеме 2			
		от покрытия и снега	в том числе от снега			Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0	Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0
При отсутствии переходов профиля покрытия		350	100	2	4*	3	3	4	5	2	2*	3	3
		400	140	2*	5	3	4	4*	5	3	3	3*	4
		450	210	3	5	4	4	5	5*	3	3*	4	4
		550	280	4	6	4*	5	5*	6	4	4*	5	5
		650	280	4*	6*	5	5*	6	7	5	5	5	5*
При наличии переходов профиля покрытия	Поперек пролета	350	70	3	5	4	5	5	6	4	4	4	5
			100	4	5*	5	5	6	6	4	4*	5	5
		400	70	4	5*	5	5	5*	6	4	4*	5	5
			100	4	6	5	5*	6	6*	5	5	5	5*
			140	5	6*	5*	6	6*	7	5	5*	6	6
		450	100	5	6	5*	6	6*	7	5	5	5*	6
			140	5	7	6	6*	7	7	5*	6	6	6*
			210	6*	7	7	7	7	7*	6*	7	7	7
		550	140	6	7	7	7	7	7	6*	6*	7	7
	Вдоль пролета	350	70	3	5	4	4*	5	5*	3	3*	4	4*
			100	3	5	4	5	5	6	4	4	4*	5
		400	70	3	5	4	5	5*	6	4	4	4*	5
			100	4	5*	5	5	6	6	4	4*	5	5
			140	4	6	5	5*	6	6*	5	5	5	5*
		450	100	4	6	5	5*	6	6*	5	5	5	5*
			140	5	6	5*	6*	6*	7	5	5	5*	6
			210	5*	7	6	6*	7	7	6	6	6	6*
		550	140	5*	7	6	6*	7	7	6	6	6	6*
			210	6	7	7	7	7	7*	6*	7	7	7

Класс ответственности зданий и сооружений - третий (коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}90$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка, кгс/м²		Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т							
						По схеме 1				По схеме 2			
		от покрытия и снега	в том числе от снега			Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0	Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0
При отсутствии переходов профиля покрытия		350	100	2	4	2	3	4	5	2	2	3	3
		400	140	2	5	3	3	4	5	2	3	3	3
		450	210	2	5	3	4	4	5	3	3	3	4
		550	280	3	6	4	5	5	6	4	4	4	5
		650	280	4	6	5	5	6	6	4	5	5	5
При наличии переходов профиля покрытия	Поперек пролета	350	70	3	5	4	4	5	5	3	3	4	4
			100	3	5	4	5	5	6	4	4	4	5
		400	70	3	5	4	5	5	6	4	4	4	5
			100	4	5	5	5	6	6	4	4	5	5
			140	4	6	5	6	6	7	5	5	5	6
		450	100	4	6	5	5	6	6	5	5	5	5
			140	5	6	6	6	6	7	5	5	6	6
			210	6	7	6	7	7	7	6	6	6	7
		550	140	6	7	6	7	7	7	6	6	6	7
	Вдоль пролета	350	70	2	4	3	4	5	5	3	3	3	4
			100	3	5	4	4	5	5	3	4	4	4
		400	70	3	5	4	4	5	6	3	4	4	4
			100	3	5	4	5	5	6	4	4	4	5
			140	4	5	5	5	6	6	4	5	5	5
		450	100	4	5	5	5	6	6	4	4	5	5
			140	4	6	5	5	6	6	5	5	5	5
			210	5	6	6	6	7	7	5	6	6	6
		550	140	5	6	6	6	7	7	5	6	6	6
			210	6	7	6	7	7	7	6	6	6	7

Примечание см лист 18

Инв. № подл. | Подпись и дата

Ключ для подбора марок балок пролетом 6 м с арматурой класса А-III, применяемых в зданиях при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газовых сред

Класс ответственности зданий и сооружений - второй
(коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}95$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т: По схеме 1, Q=1,0	По схеме 1, Q=2,0	По схеме 1, Q=3,2	По схеме 1, Q=5,0	По схеме 2, Q=1,0	По схеме 2, Q=2,0	По схеме 2, Q=3,2	По схеме 2, Q=5,0
При отсутствии переходов профиля покрытия		350	100	3	5*	3	4	4	6	3	3	3*	4
		400	140	3	6	3*	4	5*	6	3	3	4	4
		450	210	3	6	4	4	6	6*	3*	4	4	4
		550	280	4	–	5*	6	6*		4	5*	6	6
		650	280	5*	–	6	6*	–	–	6	6	6	–
При наличии переходов профиля покрытия	Поперек пролета	350	70	3*	6	4	6	6	–	4	4	4	6
			100	4	6*	6	6	6*	–	4	5*	6	6
		400	70	4	6*	6	6	6*	–	4	5*	6	6
			100	4	–	6	6*	–	–	6	6	6	6*
			140	6	–	6*	–	–	–	6	6	6	–
		450	100	6	–	6	–	–	–	6	6	6*	–
			140	6	–	–	–	–	–	6*	–	–	–
			210	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		550	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Вдоль пролета	350	70	3	6	4	4*	6	6	4	4	4	5*
			100	3*	6	4	6	6	–	4	4	5*	6
		400	70	4	6	4	6	6	–	4	4	5*	6
			100	4	6*	6	6	6*	–	4	5*	6	6
			140	4	–	6	6*	–	–	6	6	6	6*
		450	100	4	–	6	6*	–	–	6	6	6	6*
			140	6	–	6	–	–	–	6	6	6	–
			210	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		550	140	6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			210	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Класс ответственности зданий и сооружений - третий
(коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}90$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка, кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т: По схеме 1, Q=1,0	По схеме 1, Q=2,0	По схеме 1, Q=3,2	По схеме 1, Q=5,0	По схеме 2, Q=1,0	По схеме 2, Q=2,0	По схеме 2, Q=3,2	По схеме 2, Q=5,0
При отсутствии переходов профиля покрытия		350	100	3	4	3	3	4	6	3	3	3	3
		400	140	3	6	3	4	4	6	3	3	3	4
		450	210	3	6	4	4	4	6	3	3	4	4
		550	280	4	6	4	6	6	–	4	4	4	6
		650	280	4	–	6	6	–	–	4	6	6	6
При наличии переходов профиля покрытия	Поперек пролета	350	70	3	6	4	4	6	6	4	4	4	4
			100	4	6	4	6	6	–	4	4	4	6
		400	70	4	6	4	6	6	–	4	4	4	6
			100	4	6	6	6	6	–	4	4	6	6
			140	4	–	6	6	–	–	6	6	6	6
		450	100	4	–	6	6	–	–	6	6	6	6
			140	6	–	6	–	–	–	6	6	6	–
			210	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		550	140	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Вдоль пролета	350	70	3	4	4	4	6	6	3	3	4	4
			100	3	6	4	4	6	6	4	4	4	4
		400	70	3	6	4	4	6	6	4	4	4	4
			100	4	6	4	6	6	–	4	4	4	6
			140	4	6	6	6	6	–	4	6	6	6
		450	100	4	6	6	6	6	–	4	4	6	6
			140	4	–	6	6	–	–	6	6	6	6
			210	6	–	–	–	–	–	6	6	–	–
		550	140	6	–	–	–	–	–	6	6	–	–
			210	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Примечание см лист 18

Ключ для подбора марок балок пролетом 9 м с арматурой классов А-IV, А-V, Ат-IVС, Ат-V и К-7, применяемых в зданиях с неагрессивной газовой средой, и А-III$_в$, применяемых в зданиях при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газовых сред.

Класс ответственности зданий и сооружений - второй
(коэффициент надежности по назначению γ_n = 0,95) I класс

Класс ответственности зданий и сооружений - третий
(коэффициент надежности по назначению γ_n = 0,90)

16

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т: По схеме 3, Q=1,0	По схеме 3, Q=2,0	По схеме 3, Q=3,2	По схеме 3, Q=5,0	По схеме 4, Q=1,0	По схеме 4, Q=2,0	По схеме 4, Q=3,2	По схеме 4, Q=5,0
При отсутствии переходов в профиля покрытия		350	100	1	4	1*	3	3	4	1	1	3	3
		400	140	1*	4	3	3	4	4	3	3	3	4
		450	210	3	4	3*	4	4	4	3	3*	4	4
		550	280	4	5	4	4*	5	5	4	4	4*	5
		650	280	5	6	5	5	5	6	5	5	5	5
При наличии переходов профиля покрытия	Поперек пролета	350	70	3*	5	4	4	4*	5	3*	4	4	4*
			100	4	5	4	4*	5	5	4	4	4*	5
		400	70	4	5	4	4*	5	5	4	4	4*	5
			100	4	5	4*	5	5	5*	4	4*	5	5
			140	5	6	5	5	5*	6	5	5	5	5
		450	100	5	6	5	5	5*	6	5	5	5	5
			140	5*	6	5*	5*	6	6	5*	5*	5*	6
			210	6*	7	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6*	6
		550	140	6	7	6	6	6	6*	6	6	6	6
	Вдоль пролета	350	70	3	4*	4	4	4*	5	3*	4	4	4
			100	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4
		400	70	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4
			100	4	5	4	5	5	5	4	4	4*	5
			140	5	5*	5	5	5	5*	5	5	5	5
		450	100	4*	5*	5	5	5	5*	4*	5	5	5
			140	5	6	5	5	5*	6	5	5	5	5
			210	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6
		550	140	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6
			210	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Примечание см. лист 18

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т: По схеме 3, Q=1,0	По схеме 3, Q=2,0	По схеме 3, Q=3,2	По схеме 3, Q=5,0	По схеме 4, Q=1,0	По схеме 4, Q=2,0	По схеме 4, Q=3,2	По схеме 4, Q=5,0
При отсутствии переходов в профиля покрытия		350	100	1	3	1	3	3	3	1	1	1	3
		400	140	1	4	3	3	3	4	1	3	3	3
		450	210	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4
		550	280	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4
		650	280	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
При наличии переходов профиля покрытия	Поперек пролета	350	70	3	4	3	4	4	5	3	3	4	4
			100	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4
		400	70	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4
			100	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5
			140	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		450	100	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5
			140	5	6	5	5	5	6	5	5	5	5
			210	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6
		550	140	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Вдоль пролета	350	70	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4
			100	3	4	4	4	4	5	3	4	4	4
		400	70	3	5	4	4	4	5	3	4	4	4
			100	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4
			140	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
		450	100	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
			140	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			210	5	6	5	6	6	6	5	5	6	6
		550	140	5	6	5	5	6	6	5	5	5	6
			210	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6

Ключ для подбора марок балок пролетом 9м с арматурой класса А-III, применяемых в зданиях при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газовых сред

Класс ответственности зданий и сооружений - второй
(коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}95$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка кгс/м²		Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т							
						По схеме 3				По схеме 4			
		от покрытия и снега	в том числе от снега			Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0	Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0
При отсутствии переходов в профиле покрытия		350	100	4	6	4*	5	5	6	4	4*	5	5
		400	140	4*	6	5	5	6	6	5	5	5	5*
		450	210	5	6	5	6	6	6	5	5	5*	6
		550	280	6	7	6	6	6	6*	6	6	6	6
		650	280	6	7	6	6	6*	7	6	6	6	6*
При наличии переходов профиля покрытия	Поперек пролета	350	70	5	6	5*	6	6	6	5	5*	6	6
			100	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		400	70	5	6	6	6	6	6*	6	6	6	6
			100	6	6*	6	6	6	7	6	6	6	6
			140	6	7	6	6	7	7	6	6	6	6*
		450	100	6	7	6	6	7	7	6	6	6	6*
			140	6	7	6*	7	7	7	6	6*	7	7
			210	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		550	140	6*	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Вдоль пролета	350	70	5	6	5*	6	6	6	5	5*	6	6
			100	5	6	6	6	6	6	5*	6	6	6
		400	70	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			100	5*	6	6	6	6	6*	6	6	6	6
			140	6	6*	6	6	6*	7	6	6	6	6
		450	100	6	6*	6	6	6*	7	6	6	6	6
			140	6	7	6	6*	7	7	6	6	6*	7
			210	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		550	140	6*	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			210	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Класс ответственности зданий и сооружений - третий
(коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}90$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка, кгс/м²		Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т							
						По схеме 3				По схеме 4			
		от покрытия и снега	в том числе от снега			Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0	Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0
При отсутствии переходов профиля покрытия		350	100	4	6	4	4	5	5	4	4	4	5
		400	140	4	6	5	5	5	6	4	5	5	5
		450	210	4	6	5	5	6	6	5	5	5	6
		550	280	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		650	280	6	7	6	6	6	7	6	6	6	6
При наличии переходов профиля покрытия	Поперек пролета	350	70	5	6	5	5	6	6	5	5	5	6
			100	5	6	6	6	6	6	5	6	6	6
		400	70	5	6	6	6	6	6	5	6	6	6
			100	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			140	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6
		450	100	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6
			140	6	7	6	6	7	7	6	6	6	6
			210	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		550	140	6	7	7	7	7	7	6	7	7	7
	Вдоль пролета	350	70	4	6	5	5	6	6	5	5	5	6
			100	5	6	5	6	6	6	5	5	6	6
		400	70	5	6	5	6	6	6	5	5	6	6
			100	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			140	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		450	100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			140	6	7	6	6	6	7	6	6	6	6
			210	6	7	6	7	7	7	6	6	7	7
		550	140	6	7	6	7	7	7	6	6	7	7
			210	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Примечание см. лист 18

Ключ для подбора марок балок пролетом 9 м с арматурой класса А-IV, применяемых в зданиях при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газовых сред

Класс ответственности зданий и сооружений – второй
(коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0,95$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка, кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т: По схеме 3, Q = 1,0	По схеме 3, Q = 2,0	По схеме 3, Q = 3,2	По схеме 3, Q = 5,0	По схеме 4, Q = 1,0	По схеме 4, Q = 2,0	По схеме 4, Q = 3,2	По схеме 4, Q = 5,0
При отсутствии переходов в пределах покрытия		350	100	3	4	3*	4	4	4*	3	3*	4	4
		400	140	3*	5	4	4	4*	5	4	4	4	4
		450	210	4	5	4	4*	5	5	4	4	4*	5
		550	280	5	6	5	5	5*	6	5	5	5	5*
		650	280	5*	6	5*	6	6	6	5*	5*	6	6
При наличии переходов в пределах покрытия	Поперек пролета	350	70	4	5	4*	5	5	5*	4*	4*	5	5
			100	5	6	5	5	5*	6	5	5	5	5
		400	70	5	6	5	5	5*	6	5	5	5	5
			100	5	6	5	5*	6	6	5	5	5*	6
			140	6	6*	6	6	6	6*	6	6	6	6
		450	100	5*	6	5*	6	6	6	5*	5*	6	6
			140	6	7	6	6	6*	7	6	6	6	6*
			210	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		550	140	6*	7	6*	7	7	7	6*	6*	7	7
	Вдоль пролета	350	70	4	5	4*	5	5	5	4	4*	5	5
			100	4*	5*	5	5	5	6	4*	5	5	5
		400	70	4*	5*	5	5	5	6	5	5	5	5
			100	5	6	5	5	5*	6	5	5	5	5*
			140	5*	6	5*	6	6	6	5*	5*	6	6
		450	100	5	6	5*	6	6	6	5	5*	5*	6
			140	6	6*	6	6	6	6*	6	6	6	6
			210	6*	7	6*	6*	7	7	6	6	6	7
		550	140	6*	7	6*	6*	7	7	6*	6*	6*	7
			210	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Класс ответственности зданий и сооружений – третий
(коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0,90$)

18

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка, кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т: По схеме 3, Q = 1,0	По схеме 3, Q = 2,0	По схеме 3, Q = 3,2	По схеме 3, Q = 5,0	По схеме 4, Q = 1,0	По схеме 4, Q = 2,0	По схеме 4, Q = 3,2	По схеме 4, Q = 5,0
При отсутствии переходов в пределах покрытия		350	100	1	4	3	3	4	4	3	3	3	4
		400	140	3	5	4	4	4	5	3	4	4	4
		450	210	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4
		550	280	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
		650	280	5	6	5	5	6	6	5	5	5	6
При наличии переходов в пределах покрытия	Поперек пролета	350	70	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5
			100	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
		400	70	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
			100	5	6	5	5	5	6	5	5	5	5
			140	5	6	5	6	6	6	5	5	6	6
		450	100	5	6	5	5	6	6	5	5	5	6
			140	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			210	6	7	6	7	7	7	6	6	6	7
		550	140	6	7	6	6	7	7	6	6	6	7
	Вдоль пролета	350	70	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5
			100	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
		400	70	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
			100	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5
			140	5	6	5	5	6	6	5	5	5	6
		450	100	5	6	5	5	6	6	5	5	5	5
			140	5	6	5	6	6	6	5	5	6	6
			210	6	7	6	6	6	7	6	6	6	6
		550	140	6	7	6	6	6	7	6	6	6	6
			210	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Примечание см лист 18

Ключ для подбора марок балок пролетом 9 м с арматурой класса A_t-V ск, применяемых в зданиях при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газовых сред.

Класс ответственности зданий и сооружений - второй (коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}95$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка, кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т: По схеме 3, Q = 1,0	По схеме 3, Q = 2,0	По схеме 3, Q = 3,2	По схеме 3, Q = 5,0	По схеме 4, Q = 1,0	По схеме 4, Q = 2,0	По схеме 4, Q = 3,2	По схеме 4, Q = 5,0
При отсутствии перепада высотных отметок		350	100	1	4	1*	3	3	4	1	1*	3	3
		400	140	1*	5	3	3	4	4*	3	3	3	3*
		450	210	3	5	3	3*	4	5	3	3	3*	4*
		550	280	4	5*	4	4*	5	5	4	4	4*	5
		650	280	4	6	5	5	5	5*	5	5	5	5
При наличии перепадов профиля покрытия	Поперек пролета	350	70	3	5	3*	4	4*	5	3	3*	4	5
			100	3*	5	4	4*	5	5	4	4	4*	5
		400	70	3*	5	4	4*	5	5	4	4	4	5
			100	4	5	4*	5	5	5	4	4*	5	5
			140	5	5*	5	5	5	6	5	5	5	5
		450	100	4*	5*	5	5	5	6	5	5	5	5
			140	5	6	5	5	6	6	5	5	5	5*
			210	6	7	6	6	6	6*	6	6	6	6*
		550	140	6	6*	6	6	6	6*	6	6	6	6
	Вдоль пролета	350	70	3	4*	3	4	4	5	3	3	4	4*
			100	3	5	4	4	5	5	3*	4	4	5
		400	70	3	5	4	4	5	5	3*	4	4	5
			100	4	5	4	5	5	5	4	4	4*	5
			140	4	5	5	5	5*	5	4*	5	5	5
		450	100	4	5	5	5	5*	5	4*	5	5	5
			140	5	5*	5	5	5*	6	5	5	5	5
			210	5*	6*	5*	6	6	6	5*	5*	6	6
		550	140	5*	6*	5*	5	6	6	5*	5*	6	6
			210	6*	7	6*	6*	6*	7	6*	6*	6*	6*

Класс ответственности зданий и сооружений - третий (коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}90$)

Профиль покрытия		Расчетная нагрузка, кгс/м² от покрытия и снега	в том числе от снега	Без подвесных кранов	С подвесными грузами	Подвесные краны, т: По схеме 3, Q = 1,0	По схеме 3, Q = 2,0	По схеме 3, Q = 3,2	По схеме 3, Q = 5,0	По схеме 4, Q = 1,0	По схеме 4, Q = 2,0	По схеме 4, Q = 3,2	По схеме 4, Q = 5,0
При отсутствии перепада высотных отметок профиля покрытия		350	100	1	4	1	1	3	3	1	1	1	3
		400	140	1	4	3	3	3	4	1	3	3	3
		450	210	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3
		550	280	3	5	4	4	5	5	3	4	4	4
		650	280	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
При наличии перепадов профиля покрытия	Поперек пролета	350	70	3	4	3	3	4	5	3	3	3	4
			100	3	5	3	4	4	5	3	3	4	5
		400	70	3	5	4	4	4	5	3	4	4	5
			100	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5
			140	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
		450	100	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
			140	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5
			210	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		550	140	5	6	5	6	6	6	5	5	5	6
	Вдоль пролета	350	70	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4
			100	3	4	3	4	4	5	3	3	4	4
		400	70	3	5	3	4	4	5	3	3	4	4
			100	3	5	4	4	5	5	4	4	4	5
			140	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
		450	100	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
			140	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			210	5	6	5	5	6	6	5	5	5	5
		550	140	5	6	5	5	6	6	5	5	5	6
			210	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6

Примечание см лист 18

Ключ для подбора марок балок пролетом 9м с арматурой класса А-III, применяемых в зданиях с неагрессивной газовой средой

Класс ответственности зданий и сооружений - второй (коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}95$)

Профиль покрытия	Расчетная нагрузка, кг/м²		Без подвесных кранов	С подвесными кранами	Подвесные краны, т							
	от покрытия и снега	в том числе от снега			По схеме 3				По схеме 4			
					Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0	Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0
При отсутствии перепада высот смежных пролетов	350	100	1	4*	2	3	3*	4	2	2	3	3
	400	100	2	5	3	3*	4	5	2*	3	3*	4*
	450	210	2*	5	3*	4	4*	5	3	3*	4	5
	550	280	4	5	4*	5	5	5*	4	4*	5	5
	650	280	5	6*	5	5	6	6*	5	5	5	5*
При наличии перепада высот смежных пролетов: Пониженный пролет	350	70	3	5	4	4*	5	5	3*	4	4	5
		100	3	5	4*	5	5	5*	4	4*	5	5
	400	70	4	5	4*	5	5	5*	4	4*	5	5
		100	4*	5*	5	5	5	6	5	5	5	5
		140	5	6	5	5*	6	6*	5	5	5*	6
	450	100	5	6	5	5*	6	6*	5	5	6	5*
		140	6	6*	6	6	6*	7	6	6	6	6
		210	6	7	6*	7	7	7	6*	6*	7	7
	550	140	6	7	6*	7	7	7	6	6*	7	7
Высокий пролет	350	70	3	5	3*	4	5	5	3*	3*	4	5
		100	3*	5	4	5	5	5*	4	4	4*	5
	400	70	3*	5	4	5	5	5	4	4	4*	5
		100	4	5*	5	5	5	5*	4*	5	5	5
		140	5	6	5	5	5*	6	5	5	5	5*
	450	100	5	6	5	5	5*	6	5	5	5	5*
		140	5*	6*	5*	5*	6	6*	5*	5*	5*	6
		210	6	7	6	6*	7	7	6	6	6*	7
	550	140	6	7	6	6*	7	7	6	6	6*	7
		210	6*	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Примечание см. лист 18

Ключ для подбора марок балок пролетом 9м с арматурой класса А-III, применяемых в зданиях с неагрессивной газовой средой

Класс ответственности зданий и сооружений - третий (коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}90$)

Профиль покрытия	Расчетная нагрузка, кг/м²		Без подвесных кранов	С подвесными кранами	Подвесные краны, т							
	от покрытия и снега	в том числе от снега			По схеме 3				По схеме 4			
					Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0	Q = 1,0	Q = 2,0	Q = 3,2	Q = 5,0
При отсутствии перепада высот смежных пролетов	350	100	1	4	2	2	3	4	1	2	2	3
	400	140	2	5	2	3	3	4	2	2	3	3
	450	210	2	5	3	3	4	5	3	3	3	4
	550	280	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5
	650	280	4	6	5	5	5	6	5	5	5	5
При наличии перепада высот смежных пролетов: Пониженный пролет	350	70	3	5	3	4	4	5	3	3	4	5
		100	3	5	4	4	5	5	4	4	4	5
	400	70	3	5	4	4	5	5	4	4	4	5
		100	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
		140	5	6	5	5	5	6	5	5	5	5
	450	100	5	6	5	5	5	6	5	5	5	5
		140	5	6	5	5	6	6	5	5	5	6
		210	6	7	6	6	7	7	6	6	6	7
	550	140	6	7	6	6	7	7	6	6	6	6
Высокий пролет	350	70	2	4	3	4	4	5	3	3	3	4
		100	3	5	4	4	5	5	3	4	4	5
	400	70	3	5	4	4	5	5	3	4	4	5
		100	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
		140	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
	450	100	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
		140	5	6	5	5	5	6	5	5	5	5
		210	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6
	550	140	6	7	6	6	6	7	6	6	6	6
		210	6	7	6	7	7	7	6	6	7	7

Инв. N подл. | Подпись и дата

Несущая способность балок пролетом 6 м

в нормальных условиях

Коэффициент условий работы бетона	Условия расчета		Класс продольной рабочей арматуры																											
			А-IV; Ат-IVС							А-V; Ат-V							А-III в							А-III						
			Порядковый номер балки по несущей способности																											
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
0.85	M тс·м	по предельным состояниям первой группы	11.8	14.5	17.2	17.9	20.9	22.8	27.4	11.5	14.2		18.5	21.6	24.8	28.5	11.9	14.9	16.8		21.5	22.8	29.2	11.1	13.7	16.2	18.3	20.3	23.7	
		по предельным состояниям второй группы: полное значение	10.9	13.5	16.5	17.1	17.5	22.8	27.4	10.5	13.6		17.1	20.5	23.9	29.9	10.6	12.4	14.6		20.6	22.5	28.8	8.6	12.3	16.2	18.3	20.2	23.7	
		по предельным состояниям второй группы: длит. действ. часть	8.9	11.2	13.4	13.8	14.2	18.1	22.2	8.6	11.0		13.8	16.5	19.2	26.0	8.6	10.1	11.8		16.6	18.1	23.2	7.1	10.0	13.1	15.4	16.3	20.0	
	Q_1 тс	По предельным состояниям первой группы	12.4	12.4	12.4	13.5	17.1	18.5	24.7	12.4	12.4		13.5	17.1	18.5	24.7	12.4	12.4	13.0		17.1	18.5	24.7	10.7	10.7	11.5	15.1	17.1	17.1	
	Q_2 тс		8.6	8.6	8.6	9.5	11.7	12.6	16.7	8.6	8.6		9.5	11.7	12.6	16.7	8.6	8.6	9.0		11.7	12.6	16.7	7.4	7.4	8.0	10.2	11.7	11.7	
1.1	M тс·м	по предельным состояниям первой группы	11.9	14.8	17.9	18.3	21.7	24.7	29.7	11.7	15.0		18.9	22.8	27.1	33.4	12.1	14.7	17.4		22.4	24.1	32.0	11.3	14.3	17.0	19.9	21.2	25.8	
		по предельным состояниям второй группы: полное значение	10.9	13.5	16.5	17.1	17.5	22.9	27.4	10.5	13.6		17.1	20.5	23.9	32.3	10.6	12.4	14.6		20.6	22.5	28.8	8.6	12.3	16.1	19.0	20.2	24.5	
		по предельным состояниям второй группы: длит. действ. часть	8.9	11.2	13.4	13.8	14.2	17.5	22.2	8.6	11.7		13.8	16.5	19.2	26.0	8.6	10.1	11.8		16.6	18.1	23.2	7.1	10.0	13.1	15.4	16.3	20.0	
	Q_1 тс	По предельным состояниям первой группы	14.2	14.2	14.2	15.6	19.5	21.2	28.9	14.2	14.2		15.6	19.5	21.2	28.9	14.2	14.2	14.9		19.5	21.2	28.9	12.2	12.2	13.4	17.4	19.6	19.6	
	Q_2 тс		10.0	10.0	10.0	11.2	13.4	14.6	19.4	10.0	10.0		11.2	13.4	14.6	19.4	10.0	10.0	10.6		13.4	14.6	19.4	8.4	8.4	9.2	11.9	13.5	13.5	

в агрессивной среде

Коэффициент условий работы бетона	Условия расчета		Класс продольной рабочей арматуры																											
			А-IV							Ат-V ск							А-III в							А-III						
			Порядковый номер балки по несущей способности																											
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
0.85	M тс·м	по предельным состояниям первой группы	9.9	12.3	14.9	15.2	18.0	20.4	24.7		13.0	16.3	19.6	22.7	24.8	29.9	11.9	14.4	15.8		21.5	22.5	23.2	11.1	13.7	16.2	18.3	20.3	23.7	
		по предельным состояниям второй группы: полное значение	8.3	9.6	11.0	11.9	13.6	17.4	21.4		9.5	11.7	13.8	16.6	19.5	25.8	10.6	12.4	14.6		20.6	22.5	20.8	5.3	7.4	11.0	13.8	13.8	16.9	
		по предельным состояниям второй группы: длит. действ. часть	6.8	7.9	9.0	9.7	11.0	14.0	17.3		7.2	9.6	11.2	13.4	15.7	20.8	8.6	10.1	11.8		16.6	18.1	23.2	4.4	6.1	9.0	11.2	11.2	13.7	
	Q_1 тс	По предельным состояниям первой группы	12.4	12.4	12.4	13.5	17.1	18.5	24.7		12.4	13.6	13.6	17.1	18.5	24.7	12.4	12.4	13.0		17.1	18.5	24.7	10.7	10.7	11.5	15.1	17.1	17.1	
	Q_2 тс		8.6	8.6	8.6	9.5	11.7	12.6	16.7		8.6	9.5	9.5	11.7	12.6	16.7	8.6	8.6	9.0		11.7	12.6	16.7	7.4	7.4	8.0	10.2	11.7	11.7	
1.1	M тс·м	по предельным состояниям первой группы	10.1	12.6	15.2	15.5	18.5	21.1	25.6		13.2	16.7	20.2	23.8	26.9	32.7	12.1	14.7	17.4		22.4	24.1	32.0	11.3	14.3	17.0	19.9	21.2	25.8	
		по предельным состояниям второй группы: полное значение	8.3	9.6	11.0	11.9	13.6	17.4	21.4		9.5	11.7	13.8	16.6	19.5	25.8	10.6	12.4	14.6		20.6	22.5	28.8	5.3	7.4	11.0	13.8	13.8	16.9	
		по предельным состояниям второй группы: длит. действ. часть	6.8	7.9	9.0	9.7	11.0	14.0	17.3		7.2	9.6	11.2	13.4	15.7	20.8	8.6	10.1	11.8		16.6	18.1	23.2	4.4	6.1	9.0	11.2	11.2	13.7	
	Q_1 тс	По предельным состояниям первой группы	14.2	14.2	14.2	15.6	19.5	21.2	28.3		14.2	15.6	15.6	19.5	21.2	28.3	14.2	14.2	14.9		19.5	21.2	28.9	12.2	12.2	13.4	17.4	19.6	19.6	
	Q_2 тс		10.0	10.0	10.0	11.2	13.4	14.6	19.4		9.3	11.2	11.2	13.4	14.6	19.4	10.0	10.0	10.6		13.4	14.6	19.4	8.4	8.4	9.2	11.9	13.5	13.5	

Схема усилий



Значения M и Q от собственного веса балки

Условия расчета	По предельным состояниям первой группы: M, тс·м	Q_1, тс	Q_2, тс	По предельным состояниям второй гр.: M, тс·м
Балки из тяжелого бетона	0.85	0.3	0.0	0.77
Балки из бетона на пористых заполнителях	0.70	0.2	0.0	0.64

1. При подборе балок динамические значения M и Q не должны превышать указанных в таблицах.
2. В значениях величин M и Q включен собственный вес балки.
3. Значения M и Q приведены при коэффициенте надежности по назначению $\gamma_n = 1.0$.
Примечание: см. лист 26.

Несущая способность балок пролетом 9 м

в нормальных условиях

Коэффициент условий работы бетона	Условия расчета		Класс продольной рабочей арматуры																																		
			А-IV; Ат-IVС							А-V; Ат-V							А-IIIВ							К-7							А-III						
			Порядковый номер балки по несущей способности																																		
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
0.85	М	По предельным состояниям первой группы	25.1		30.8	38.2	46.5	52.0	62.4	25.4		31.8	38.9	45.8	50.0	62.6		27.8	35.7	38.2	46.1	56.4	72.0	28.5			41.7	49.5	53.2	68.6	24.1	27.8	32.3	36.8	43.4	57.9	71.9
	М	По предельным состояниям второй группы, полное значение	23.7		29.0	36.1	44.4	54.4	62.4	23.1		29.0	35.5	42.2	54.5	62.6		26.9	33.1	34.9	43.3	53.4	72.0	21.8			32.7	42.6	50.8	65.0	20.6	23.5	27.0	30.8	38.7	43.4	61.1
	ТС·М	По предельным состояниям второй группы, длит. действ. часть	19.5		23.8	29.4	36.1	44.1	58.9	19.0		23.8	29.0	34.3	44.3	58.8		22.1	27.1	28.5	35.5	43.3	59.2	18.0			26.8	34.7	41.2	52.6	17.1	19.3	22.2	25.2	31.5	35.3	49.4
	Q_1 ТС	По предельным состояниям первой группы	12.4		18.2	19.1	25.1	26.7	33.5	12.4		18.2	19.1	25.1	26.7	33.5		12.4	12.4	19.1	25.1	26.7	33.5	19.1			19.1	25.1	25.1	34.7	14.9	16.3	16.3	16.3	25.1	26.0	33.5
	Q_2 ТС		10.3		11.0	11.6	14.0	15.1	18.3	10.3		11.0	11.6	14.0	15.1	18.3		10.3	10.3	11.6	14.0	15.1	18.3	11.6			11.6	14.0	14.0	19.0	8.4	9.3	9.3	9.3	14.0	14.6	18.3
1.1	М	По предельным состояниям первой группы	25.4		31.2	38.8	48.2	59.4	77.0	25.7		32.3	39.7	47.2	61.1	76.5		30.2	36.7	38.8	47.7	58.8	78.9	28.8			42.5	53.5	59.9	75.9	24.8	28.2	33.5	38.1	44.5	61.2	83.9
	М	По предельным состояниям второй группы, полное значение	23.7		29.0	36.1	44.4	54.4	72.9	23.1		29.0	35.5	42.2	54.5	72.7		26.9	33.1	34.9	43.3	59.4	73.3	21.8			32.7	42.6	50.8	65.0	20.6	23.5	27.0	30.8	38.7	43.4	61.1
	ТС·М	По предельным состояниям второй группы, длит. действ. часть	19.5		23.8	29.4	36.1	44.1	58.1	19.0		23.8	29.0	34.3	44.3	58.8		22.1	27.1	28.5	35.2	43.3	59.2	18.0			26.8	34.7	41.2	52.6	17.1	19.3	22.2	25.2	31.5	35.3	49.4
	Q_1 ТС	По предельным состояниям первой группы	19.9		20.8	21.7	28.8	30.6	38.3	19.9		20.8	21.7	28.8	30.6	38.3		19.9	19.9	21.7	28.8	30.6	38.3	20.8			21.7	28.8	28.8	39.7	17.1	18.5	18.5	18.5	28.8	29.7	38.3
	Q_2 ТС		12.2		13.2	14.0	16.6	17.9	21.2	12.2		13.2	14.0	16.6	17.9	21.2		12.2	12.2	14.0	16.5	17.9	21.2	13.2			14.0	16.5	16.5	22.0	10.0	11.2	11.2	11.2	16.6	17.3	21.2

В агрессивной среде

Коэффициент условий работы бетона	Условия расчета		Класс продольной рабочей арматуры																																		
			А-IV							Ат-VСК							А-IIIВ							А-III														
			Порядковый номер балки по несущей способности																																		
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
0.85	М	По предельным состояниям первой группы	21.2		26.0	32.3	40.0	43.1	62.0	25.4		34.0	40.7	48.6	55.6	62.6		27.8	35.7	38.2	46.1	56.4	72.0	24.1	27.8	32.3	36.8	43.4	57.9	71.9							
	М	По предельным состояниям второй группы, полное значение	19.7		24.0	31.1	37.8	46.7	65.4	23.3		28.3	32.8	41.6	50.6	62.6		26.9	33.1	34.9	43.3	53.4	72.0	10.9	13.2	17.3	22.6	28.0	39.0	56.0							
	ТС·М	По предельным состояниям второй группы, длит. действ. часть	16.3		19.8	25.5	30.8	37.9	52.9	19.2		23.2	26.8	33.9	41.1	52.0		22.1	27.1	28.5	35.5	43.3	59.2	9.3	11.1	14.4	18.6	23.0	31.8	45.3							
	Q_1 ТС	По предельным состояниям первой группы	17.4		18.2	19.1	25.1	26.7	33.5	17.4		18.2	19.1	25.1	25.1	33.5		17.4	17.4	19.1	25.1	26.7	33.5	14.9	16.3	16.3	16.3	25.1	26.0	33.5							
	Q_2 ТС		10.3		11.0	11.6	14.0	15.1	18.3	10.3		11.0	11.6	14.0	14.0	18.3		10.3	10.3	11.6	14.0	15.1	18.3	8.4	9.3	9.3	9.3	14.0	14.6	18.3							
1.1	М	По предельным состояниям первой группы	21.3		26.2	32.7	40.8	50.3	71.6	25.7		34.5	41.5	50.5	59.3	74.9		30.2	36.7	38.8	47.7	58.8	78.9	24.8	28.2	33.5	38.1	44.5	61.2	83.9							
	М	По предельным состояниям второй группы, полное значение	19.7		24.0	31.1	37.8	46.7	65.4	23.3		28.3	32.8	41.6	50.6	70.6		26.9	33.1	34.9	43.3	53.4	73.3	10.9	13.2	17.3	22.6	28.0	39.0	56.0							
	ТС·М	По предельным состояниям второй группы, длит. действ. часть	16.3		19.8	25.5	30.8	37.9	52.9	19.2		23.2	26.8	33.9	41.1	52.0		22.1	27.1	28.5	35.2	43.3	59.2	9.3	11.1	14.4	18.6	23.0	31.8	45.3							
	Q_1 ТС	По предельным состояниям первой группы	19.9		20.8	21.7	28.8	30.6	38.3	19.9		20.8	21.7	28.8	28.8	38.3		19.9	19.9	20.7	28.8	30.6	38.3	17.1	18.5	18.5	18.5	28.8	29.8	38.3							
	Q_2 ТС		12.2		13.2	14.0	16.5	17.9	21.2	12.2		13.2	14.0	16.5	16.5	21.2		12.2	12.2	14.0	16.6	17.9	21.2	10.0	11.2	11.2	11.2	16.5	17.3	21.1							

Схема усилий



Значения М и Q от собственного веса балки

Условия расчета	По предельным состояниям первой группы: М, тс·м	Q_1, тс	Q_2, тс	По предельным состояниям второй груп.: М, тс·м
балки из тяжелого бетона	3.2	0.6	0.0	2.9
балки из бетона на пористых заполнителях	2.6	0.45	0.0	2.4

4. При учете в сочетании кратковременных нагрузок, суммарная длительность действия которых мала (например, крановые нагрузки, нагрузки, возникающие при изготовлении, транспортировании и т.д.) подбор балок следует осуществлять при $m_б = 1.1$, в остальных случаях $m_б = 0.85$

Примечания 1, 2, 3 см. лист 27

1.462.1-10/80.1-ПЗ

Лист 28

Инв. № подл. | Подпись и дата

18213-01 23







1 В случае отсутствия на заводе-изготовителе приспособлений для подъема балок за строповочные отверстия допускается применение монтажных петель М3, устанавливаемых на расстоянии 1000 мм от торца балки.

2 В скобках приведена масса балок из бетона на пористых заполнителях.

				1.462.1-10/80.1-1ГЧ		
Нач отд	Розенфлют			Балка типа БСТ6. Габаритный чертеж.	Стадия	Масса	Масштаб
Гл.спец	Кан				Р	1.15т (0.9т)	1:25
Рук гр	Айзенберг				Лист	Листов 1
Инжен	Сетенова				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ	
Провер.	Погвинский					

18213-01 24

Марка балки	Обозначение	Прод. раб. арм.	Рис.
1БСТ6-1АIVт(-1АтIVСт)	1.462.1-10/80.1-1	Напрягаемая	1
1БСТ6-1АIVп(-1АтIVСп)			
1БСТ6-2АIVт(-2АтIVСт)	-01		
1БСТ6-2АIVп(-2АтIVСп)			
1БСТ6-3АIVт(-3АтIVСт)	-02		
1БСТ6-3АIVп(-3АтIVСп)			
1БСТ6-4АIVт(-4АтIVСт)	-03		
1БСТ6-4АIVп(-4АтIVСп)			
1БСТ6-5АIVт(-5АтIVСт)	-04		
1БСТ6-5АIVп(-5АтIVСп)			
1БСТ6-6АIVт(-6АтIVСт)	-05		
1БСТ6-7АIVт(-7АтIVСт)	-06		
1БСТ6-1АVт(-1АтVт)	-07		
1БСТ6-1АVп(-1АтVт)			
1БСТ6-2АVт(-2АтVт)	-08		
1БСТ6-2АVп(-2АтVп)			
1БСТ6-4АVт(-4АтVт)	-09		
1БСТ6-4АVп(-4АтVп)			
1БСТ6-5АVт(-5АтVт)	-10		
1БСТ6-5АVп(-5АтVп)			
1БСТ6-6АVт(-6АтVт)	-11		
1БСТ6-7АVт(-7АтVт)	-12		

Марка балки	Обозначение	Прод. раб. арм.	Рис
1БСТ6-2АтVСКт	1.462.1-10/80.1-1-13	Напрягаемая	1
1БСТ6-3АтVСКт	-14		
1БСТ6-4АтVСКт	-15		
1БСТ6-5АтVСКт	-16		
1БСТ6-6АтVСКт	-17		
1БСТ6-7АтVСКт	-18		
1БСТ6-1АIIIвт	-19		
1БСТ6-1АIIIвп			
1БСТ6-2АIIIвт	-20		
1БСТ6-2АIIIвп			
1БСТ6-3АIIIвт	-21		
1БСТ6-3АIIIвп			
1БСТ6-5АIIIвт	-22		
1БСТ6-5АIIIвп			
1БСТ6-6АIIIвт	-23		
1БСТ6-7АIIIвт	-24		
1БСТ6-1АIIIт	-25	Ненапрягаемая	2
1БСТ6-2АIIIт	-26		
1БСТ6-3АIIIт	-27		
1БСТ6-4АIIIт	-28		
1БСТ6-5АIIIт	-29		
1БСТ6-6АIIIт	-30		

1. В скобках приведены изменения в написании марок балок при замене арматуры классов А-IV и А-V, соответственно, на Ат-IVС и Ат-V.
2. Рис. 1 и 2 приведены в документе 1.462.1-10/80.1-1СБ.

Нач.отд.	Розенфельд		
Гл.спец.	Кан		
Рук.гр.	Аизенберг		
Инжен.	Сетенова		
Провер.	Лагинский		

1.462.1-10/80.1-1ТИ

Балка типа БСТ6. Таблица исполнений.

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.462.1-10/80.1-1СБ	Сборочный чертеж		
А3			1.462.1-10/80.1-1ГЧ	Габаритный чертеж		
А3			1.462.1-10/80.1-1ТИ	Таблица исполнений		
А3			1.462.1-10/80.1ПЗ	Пояснительная записка		
А3			1.462.1-10/80.1ВРС	Ведомость расхода стали		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.462.1-10/80.2-020	Каркас плоский КР20	1	
А4		2	1.462-10/80.2-080	Изделие закладное М1	2	

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1)	Обозначение	Кол.	Примечание
			Переменные данные		
			Сборочные единицы		
А4		Поз.3 Каркас плоский	КР1÷КР3; КР6÷КР10		
		-00; -01; -02; -03; -07;			
		-08; -09; -13; -14; -15			
		-19; -20; -21	1.462.1-10/80.2-010	1	КР1
		-04; -05; -10; -11; -16;			
		-17; -22; -23	1.462.1-10/80.2-010-01	1	КР2

1) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено „00"

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1)	Обозначение	Кол.	Примечание
		-06; -12; -18; -24	1.462.1-10/80.2-010 -02	1	КР3
		-25	1.462.1-10/80.2-010 -05	1	КР6
		-26	-06	1	КР7
		-27	-07	1	КР8
		-28; -29	-08	1	КР9
		-30	-09	1	КР10
А4		Поз.4 Каркас плоский	КР4, КР5		
		-27; -28; -29;	1.462.1-10/80.2-010 -03	1	КР4
		-30	-04	1	КР5
А4		Поз.5 Каркас плоский	КР28; КР29		
		-00...-24	1.462.1-10/80.2-040	2	КР28
		-25...-30	-01	2	КР29
А4		Поз.6 Каркас плоский	КР32		
		-00...-24	1.462.1-10/80.2-060	8	КР32
		Поз.7 Каркас плоский	Кр33		
		-00...-24	1.462.1-10/80.2-070	8	КР33
			Детали		
А4		Поз.8 Стержень напрягаемый	СТН1÷СТН18		
		-00	1.462.1-10/80.2-001	2	СТН1
		-01	-01	2	СТН2
		-02; 03	-02	2	СТН3
		-04	-03	2	СТН4
		-05	-02	3	СТН3
		-06	-03	3	СТН4

Инж. отд.	Розенблюм		1.462.1-10/80.1-1
Гл. спец.	Кон		Балка типа БСТБ
Рук. гр.	Айзенберг		
Инженер	Семенова		
Проверил	Погвинский		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв. № подл. | Подпись и дата

1.462.1-10/80.1-1 Лист 2

18213-01 26

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1)	Обозначение	Кол	Примечание
		-07	1.462.1-10/80-001 -04	2	СТН5
		-08	-05	2	СТН6
		-09	-06	2	СТН7
		-10	-07	2	СТН8
		-11	-08	2	СТН9
		-12	-08	3	СТН9
		-13	-09	2	СТН10
		-14	-10	2	СТН11
		-15	-11	2	СТН12
		-16	-12	2	СТН13
		-17	-11	3	СТН12
		-18	-12	3	СТН13
		-19	-13	2	СТН14
		-20	-14	2	СТН15
		-21	-15	2	СТН16
		-22	-16	2	СТН17
		-23	-15	3	СТН16
		-24	-17	2	СТН18
			Бетон		
			а) тяжелый		
		-25, -26	М200	0,45	$м^3$
		-27; -28	М250	0,45	$м^3$
		-00; -01; -02; -07; -08; -13; -19; -20	М300	0,45	$м^3$
		-21; -29; -30	М350	0,45	$м^3$

1) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено „00"

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1)	Обозначение	Кол	Примечание
		-03; -04; -09; -10; -14; -15, -16; -22	М400	0,45	$м^3$
		-05; -11; -17; -23	М450	0,45	$м^3$
		-06; -12; -18; -24	М600	0,45	$м^3$
			б) на пористом заполнителе		
		-00; -01; -02; -07; -08; -19; -20	М300	0,45	$м^3$
		-21	М350	0,45	$м^3$
		-03; -04; -09; -10; -22	М400	0,45	$м^3$

ЗАВОД ЖБИ



Каркас поз. 3 для исполнений от -25 до -30 приварить к закладным изделиям поз. 2 ($h_{шв}$ = 5 мм, $в_{шв}$ = 8 мм).

Нач отд	Розенблюм		462.1-10/80.1-1СБ	
Гл спец	Кан		Балка типа БСТ6. Сборочный чертеж	Стадия: Р; Масса: 1.1 т (0,9 т); Масштаб
Рук гр	Дизенберг			Лист; Листов 1
Инженер	Семенова			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
проверил	Латвинский			



1-1



2-2



1 В случае отсутствия на заводе-изготовителе приспособлений для подъема балок за строповочные отверстия допускается применение монтажных петель М4, устанавливаемых на расстоянии 1500 мм от торца балки.

2. В скобках приведена масса балок из бетона на пористых заполнителях.

				1.462.1-10/80.1-2 ГЧ		
Нач. отд	Розенфельд		Балка типа БСД9 Габаритный чертеж	Стадия	Масса	Масштаб
Гл. спец	Кан			Р	2.75т (2.2)т	1:25
Рук гр.	Дизенберг			Лист	Листов 1	
Инженер	Семенова			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		
Провер	Лагвинский					

Инв. № подл. | Подпись и дата

Марка балки	Обозначение	Прод раб. арм.	Рис
1БСД9-1А$\underline{IV}$Т(-1АТ$\underline{IV}$СТ)	1.462.1-10/80.1-2	НАПРЯГАЕМАЯ	1
1БСД9-1А$\underline{IV}$П(-1АТ$\underline{IV}$СП)			
1БСД9-3А$\underline{IV}$Т(-3АТ$\underline{IV}$СТ)	-01		
1БСД9-3$\underline{IV}$П(-3АТ$\underline{IV}$СП)			
1БСД9-4А$\underline{IV}$Т(-4АТ$\underline{IV}$СТ)	-02		
1БСД9-4А$\underline{IV}$П(-4АТ$\underline{IV}$СП)			
1БСД9-5А$\underline{IV}$Т(-5АТ$\underline{IV}$СТ)	-03		
1БСД9-5А$\underline{IV}$П(-5АТ$\underline{IV}$СП)			
1БСД9-6А$\underline{IV}$Т(-6АТ$\underline{IV}$СТ)	-04		
1БСД9-7А$\underline{IV}$Т(-7АТ$\underline{IV}$СТ)	-05		
1БСД9-1А$\underline{V}$Т(-1АТ$\underline{V}$Т)	-06		
1БСД9-1А$\underline{V}$П(-1АТ$\underline{V}$П)			
1БСД9-3А$\underline{V}$Т(-3АТ$\underline{V}$Т)	-07		
1БСД9-3А$\underline{V}$П(-3АТ$\underline{V}$П)			
1БСД9-4АТ(-4АТ$\underline{V}$Т)	-08		
1БСД9-4А$\underline{V}$П(-4АТ$\underline{V}$П)			
1БСД9-5А$\underline{V}$Т(-5АТ$\underline{V}$Т)	-09		
1БСД9-5А$\underline{V}$П(-5АТ$\underline{V}$П)			
1БСД9-6А$\underline{V}$Т(-6АТ$\underline{V}$Т)	-10		
1БСД9-7А$\underline{V}$Т(-7АТ$\underline{V}$Т)	-11		
1БСД9-1АТ$\underline{V}$СКТ	-12		
1БСД9-3АТ$\underline{V}$СКТ	-13		
1БСД9-4АТ$\underline{V}$СКТ	-14		
1БСД9-5АТ$\underline{V}$СКТ	-15		
1БСД9-6АТ$\underline{V}$СКТ	-16		
1БСД9-7АТ$\underline{V}$СКТ	-17		

Марка балки	Обозначение	Прод раб. арм	Рис
1БСД9-2А$\underline{III}$ВТ	1.462.1-10/80.1-2 - 18	НАПРЯГАЕМАЯ	1
1БСД9-2А$\underline{III}$ВП			
1БСД9-3А$\underline{III}$ВТ	-19		
1БСД9-3А$\underline{III}$ВП			
1БСД9-4А$\underline{III}$ВТ	-20		
1БСД9-4А$\underline{III}$ВП			
1БСД9-5А$\underline{III}$ВТ	-21		
1БСД9-5А$\underline{III}$ВП			
1БСД9-6А$\underline{III}$ВТ	-22		
1БСД9-7А$\underline{III}$ВТ	-23		
1БСД9-1КТТ	-24		
1БСД9-1КТП			
1БСД9-4КТТ	-25		
1БСД9-4КТП			
1БСД9-5КТТ	-26		
1БСД9-5КТП			
1БСД9-6КТТ	-27		
1БСД9-6КТП			
1БСД9-7КТТ	-28		
1БСД9-1А$\underline{III}$Т	-29	НЕНАПРЯГАЕМАЯ	2
1БСД9-2А$\underline{III}$Т	-30		
1БСД9-3А$\underline{III}$Т	-31		
1БСД9-4А$\underline{III}$Т	-32		
1БСД9-5А$\underline{III}$Т	-33		
1БСД9-6А$\underline{III}$Т	-34		
1БСД9-7А$\underline{III}$Т	-35		

1. В скобках приведены изменения в написании марок балок при замене арматуры классов А-$\underline{IV}$ и А-$\underline{V}$, соответственно, на $А_Т$-$\underline{IV}$С и $А_Т$-$\underline{V}$.
2. Рис 1 и 2 приведены в документе 1.462.1-10/80.1-2 сб.

Нач отд.	Розенфлют		
Гл спец.	Кан		
Рук. гр.	Айзенберг		
Инженер	Сетенова		
Провер.	Логвинский		

1.462.1-10/80.1-2ТМ

Балка типа БСД9. Таблица исполнений

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

18213-01 30

ЗАВОД ЖБИ

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
А4			1.462.1-10/80.1-2СБ	Сборочный чертеж.		
А3			1.462.1-10/80.1-2ГЧ	Габаритный чертеж		
А3			1.462.1-10/80.1-2ТИ	Таблица исполнений		
А3			1.462.1-10/80.1ПЗ	Пояснительная записка		
А3			1.462.1-10/80.1ВРС	Ведомость расхода стали		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.462.1-10/80.2-040-02	Каркас плоский КР30	2	
А4		2	1.462.1-10/80.2-050	Каркас плоский КР31	1	
А4		3	1.462.1-10/80.2-080	Изделие закладное М2	2	

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1)	Обозначение	Кол.	Примечание
			Переменные данные		
			Сборочные единицы		
А4		Поз.4 Каркас плоский	КР11 ÷ КР19		
		-00; -01; -02; -06; -07; -08;			
		-12; -13; -14; -18; -19; -20;			
		-24; -25	1.462.1-10/80.2-010-10	1	КР11
		-03; -04; -09; -10; -15; -16;			
		-21; -22; -26; -27	1.462.1-10/80.2-010 -11	1	КР12
		-05; -11; -17 -23; -28	-12	1	КР13
		-29	-13	1	КР14

1) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено, по-

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1)	Обозначение	Кол	Примечание 3)
		-30	1.462.1-10/80.2-010 -14	1	КР15
		-31; -32	-15	1	КР16
		-33	-16	1	КР17
		-34	-17	1	КР18
		-35	-18	1	КР19
А4		Поз.5 Каркас плоский	КР21; КР22		
		-00...-04; -06...-10;			
		-12...-16; -18...-22,			
		-24...-27; -29...-34	1.462.1-10/80.2-020-01	1	КР21
		-05; -11; -17, -23, -28; 35	-02	1	КР22
А4		Поз.6 Каркас плоский	КР23 ÷ КР27		
		-29, -30	1.462.1-10/80.2-030	1	КР23
		-31; -33	-01	1	КР24
		-32	-02	1	КР25
		-34	-03	1	КР26
		-35	-04	1	КР27
А4		Поз.7 Каркас плоский	КР32		
		-00... -28	1.462.1-10/80.2-060	8	КР32
А4		Поз.8 Каркас плоский	КР33		
		-00 .. -28	1.462.1-10/80.2-070	8	КР33
			Детали		
А4		Поз.9 Стержень напрягаемый	СТН19 ÷ СТН35		
		-00	1.462.1-10/80.2-001-19	2	СТН20
		-01	-20	2	СТН21

Начато	Розенблат		
Гл спец	Кан		
Рук гр	Розенберг		
Инженер	Семенова		
Проверил	Погвинский		

1.462.1-10/80.1-2

Балка типа БСД9

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Инв.№ подл. | Подпись и дата

1.462.1-10/80.1-2

Лист 2

18213-01 31

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1)	Обозначение	Кол	Примечание
		-02	1.462.1-10/80.2-001-18	4	СТН19
		-03	-19	4	СТН20
		-04	-20	4	СТН21
		-05	-21	5	СТН22
		-06	-22	2	СТН23
		-07	-23	2	СТН24
		-08	-24	2	СТН25
		-09	-25	2	СТН26
		-10	-23	4	СТН24
		-11	-23	6	СТН24
		-12	-26	3	СТН27
		-13	-28	2	СТН29
		-14	-29	2	СТН30
		-15	-28	3	СТН29
		-16	-29	3	СТН30
		-17	-27	6	СТН28
		-18	-30	3	СТН31
		-19	-31	3	СТН32
		-20	-33	2	СТН34
		-21	-31	4	СТН32
		-22	-31	5	СТН32
		-23	-32	6	СТН33
		-24	-34	2	СТН35
		-25	-34	3	СТН35
		-26	-34	4	СТН35
		-27	-34	5	СТН35
		-28	-34	6	СТН35

1) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено „00"

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером 1)	Обозначение	Кол	Примечание
			Бетон		
			а) тяжелый		
		-29	М200	1,1	$м^3$
		-30; -31; -32	М250	1,1	$м^3$
		-00; -06; -12; -18; -19	М300	1,1	$м^3$
		-01; -07; -13	М350	1,1	$м^3$
		-02; -03; -08; -09; -14; -15, -16; -20; -21; -24, -25, -26; -27, -33	М400	1,1	$м^3$
		-34	М450	1,1	$м^3$
		-04, -05; -10, -11; -17; -22; -23; -35	М500	1,1	$м^3$
		-28	М600	1,1	$м^3$
			б) на пористых заполнителях		
		-00; -06; -18; -19	М300	1,1	$м^3$
		-01; -07	М350	1,1	$м^3$
		-02; -03; -08, -09; -20; -21, -24, -25; -26; -27	М400	1,1	$м^3$

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/



Рис 1 (I)
Для балок с напрягаемой арматурой (исполнения от -00 до -28)



Рис 2 (I)
Для балок с ненапрягаемой арматурой (исполнения от -29 до -35)





Схемы расположения напрягаемой арматуры



для исполнений -00, -04, -06 -09 -12, -15, -16 -02, -03 -04 -05, -22, -17 -11
-13, -14, -20, -24 -18, -19 -25 -10, -21, -26 -27 -23, -28



Каркас поз. 6 для исполнений от -29 до -35 приварить к закладным изделиям поз. 3 ($h_{шв}$ = 5 мм, $в_{шв}$ = 8 мм)

Нач. отд.	Розенблюм		1.462.1-10/80.1-2СБ
Гл спец	Кан		Балка типа БСД9. Сборочный чертеж
Рук гр.	Аозенберг		
Инженер	Семенова		
Проверил	Лагвинский		

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,75т (2,2т)	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий

Подпись и дата

Инв. № подл.

https://zavodjbi.com/

Пролет, м	№ схемы	Грузоподъемность Q, т	Схема подвесного подъемно-транспортного оборудования	Нагрузки, тс: Pmax — Условия расчета: По предельным состояниям первой группы	Pmax: По предельным состояниям второй группы: Полная нагрузка	Pmax: Длительно действующая часть	Pmin: По предельным состояниям первой группы	Pmin: По предельным состояниям второй группы: Полная нагрузка	Pmin: Длительно действующая часть
6	1	10		3.0	2.7	1.1	0.6	0.5	0.4
		20		4.8	4.4	1.6	0.7	0.7	0.5
		32		7.3	6.6	2.4	1.0	0.9	0.6
		50		10.4	9.5	3.3	0.7	0.7	0.6
	2	10		3.0	2.7	1.1	0.7	0.7	0.5
		20		5.1	4.6	1.7	0.7	0.6	0.5
		32		7.3	6.6	2.4	1.2	1.1	0.7
		50		10.4	9.5	3.3	1.2	1.1	0.7
	Подвесные грузы			3.6	3.3	3.3	—	—	—
9	3	10		3.0	2.7	1.1	0.7	0.6	0.5
		20		5.1	4.6	1.7	0.7	0.6	0.5
		32		7.3	6.6	2.4	1.2	1.1	0.7
		50		10.4	9.5	3.3	1.2	1.1	0.7
	4	10		3.2	2.9	1.1	0.7	0.6	0.5
		20		5.3	4.9	1.8	0.5	0.5	0.4
		32		7.4	6.7	2.4	1.2	1.1	0.7
		50		11.1	10.1	3.5	0.6	0.5	0.5
	Подвесные грузы			3.6	3.3	3.3	—	—	—

Нагрузка от веса покрытия	Нагрузка от снега: на участках без перепада профиля покрытия	В местах перепада профиля покрытия: Поперек пролетов: Пролет балок 6 м	Пролет балок 9 м	Вдоль пролетов
				
q-собственный вес покрытия	P-нагрузка от снега	см примечание, п 4	см примечание, п 4	см примечание, п 5

1. Подвесные краны приняты по ГОСТ 7890-73.
2. Нагрузки от подвесных кранов включают вес груза и тали, собственный вес крана, крановых путей и их креплений к балкам. Нагрузки определены от двух сближенных вплотную кранов, при этом учтен коэффициент сочетаний 0.85
3. Нагрузка от веса покрытия и снега передается на балки в местах опирания ребер плит шириной 3 или 1.5 м
4. В перепаде профиля покрытия поперек пролетов за расчетный случай принята первая балка (1), по которой построены ключи подбора всех балок в зоне снегового мешка (балки 2 и 3 для пролета 6 м, балка 2 для пролета 9 м)
5. В перепаде профиля покрытия вдоль пролетов за расчетный случай принята вторая балка (2), по которой построены ключи подбора всех балок в зоне снегового мешка (балки 1, 2, 3)
6. Значения нагрузок приведены при коэффициенте надежности по назначению $\gamma_n = 1.0$

Нач отд.	Розенблюм		
Гл спец	Кан		
Рук гр	Айзенберг		
Инжен	Сетенова		
Провер	Логвинский		

1462.1-10/80.1СП.1

Нагрузки от подъемно-транспортного оборудования, веса покрытия и снега

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

13213-01.34

Формат А2

Марка балок	Класс продольной рабочей арматуры	Контрольная нагрузка $P_к$(т) при проверке прочности				Контрольная нагрузка $P_к$(т) при проверке ширины раскрытия трещин				Контрольный прогиб $f_к$, см		Отношение $f_{опт}/f_{пред}$	
						Время после отпуска натяжения арматуры (сутки)							
		c=1.25	c=1.35	c=1.4	c=1.6	3-7	28	3-7	28	3-7	28	3-7	28
1БСТ6-1	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V; A-III$_B$	9.9	10.6	10.8	12.5	6.0	5.6	4.8	4.5	0.5	0.4	0.15	0.08
	A-III	9.2	—	—	12.0	5.5	5.5	4.4	4.4	1.0	1.0	0.53	0.53
1БСТ6-2	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V; A-III$_B$	12.2	13.4	14.0	15.8	8.6	7.6	6.9	6.1	0.7	0.7	0.25	0.13
	A_T-Vск	—	—	12.3	14.1	6.9	6.4	5.5	5.1	0.6	0.5	0.14	0.07
	A-III	11.9	—	—	15.4	7.0	7.0	5.6	5.6	1.0	1.0	0.59	0.59
1БСТ6-3	A-IV; A_T-IVc; A-III$_B$	14.6	16.3	16.9	18.8	10.7	9.3	8.6	7.5	1.0	0.8	0.33	0.17
	A_T-Vск	—	—	15.7	18.1	8.6	8.0	6.9	6.4	0.6	0.6	0.16	0.05
	A-III	14.2	—	—	18.4	8.6	8.6	6.9	6.9	1.1	1.1	0.61	0.61
1БСТ6-4	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V	—	16.7	17.3	19.9	10.6	9.6	8.5	7.7	0.8	0.8	0.30	0.19
	A_T-Vск	—	—	19.2	22.0	10.5	9.6	8.4	7.7	0.8	0.7	0.19	0.15
	A-III	16.8	—	—	21.6	10.2	10.2	8.2	8.2	1.1	1.1	0.67	0.67
1БСТ6-5	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V; A-III$_B$	19.0	19.9	20.6	23.7	12.9	11.5	10.3	9.2	1.0	0.9	0.38	0.25
	A_T-Vск	—	—	22.7	26.0	13.1	11.8	10.5	9.5	1.0	0.9	0.26	0.1[illegible]
	A-III	17.9	—	—	23.1	10.8	10.8	8.7	8.7	1.1	1.1	0.65	0.65
1БСТ6-6	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V; A-III$_B$	20.4	22.7	23.6	26.4	15.0	13.1	12.0	10.5	1.1	1.0	0.42	0.2[illegible]
	A_T-Vск	—	—	25.7	29.9	16.5	14.8	13.8	11.8	1.3	1.1	0.40	0.3[illegible]
	A-III	21.9	—	—	28.3	13.5	13.5	10.8	10.8	1.2	1.2	0.72	0.7[illegible]
1БСТ6-7	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V; A-III$_B$	22.4	22.4	28.5	32.6	18.0	16.1	14.4	12.9	1.3	1.1	0.46	0.0
	A_T-Vск	—	—	31.4	36.0	20.2	18.2	16.2	14.6	1.4	1.3	0.42	0.4

Марка балок	Класс продольной рабочей арматуры	Контрольная нагрузка $P_к$(т) при проверке прочности				Контрольная нагрузка $P_к$(т) при проверке ширины раскрытия трещин				Контрольный прогиб $f_к$, см		Отношение $f_{опт}/f_{пред}$	
						Время после отпуска натяжения арматуры (сутки)							
		c=1.25	c=1.35	c=1.4	c=1.6	3-7	28	3-7	28	3-7	28	3-7	28
1БСД9-1	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V	—	10.9	11.4	13.1	6.1	5.8	4.9	4.6	0.5	0.5	0.24	0.17
	A_T-Vск	—	—	11.5	13.3	6.3	6.0	5.0	4.8	0.6	0.5	0.24	0.14
	A-III	9.8	—	—	12.8	5.7	5.7	4.6	4.6	1.7	1.7	0.78	0.78
1БСД9-2	A-III$_B$	12.1	—	—	15.8	7.7	7.1	6.1	5.7	0.8	0.8	0.32	0.22
	K-7	—	—	13.0	15.0	6.9	6.7	5.5	5.4	0.5	0.5	0.18	0.11
	A-III	11.2	—	—	14.7	6.6	6.6	5.3	5.3	1.7	1.7	0.78	0.78
1БСД9-3	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V; A-III$_B$	15.0	13.7	14.2	16.4	7.9	7.5	6.3	6.0	0.7	0.6	0.30	0.21
	A_T-Vск	—	—	15.8	18.2	8.5	8.0	6.8	6.4	0.8	0.7	0.32	0.2[illegible]
	A-III	13.6	—	—	17.7	8.1	8.1	6.4	6.4	1.8	1.8	0.85	0.85
1БСД9-4	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V; A-III$_B$	15.9	17.3	17.9	20.7	10.2	9.4	8.2	7.5	0.9	0.8	0.35	0.[illegible]
	A_T-Vск	—	—	19.3	22.2	11.0	10.2	8.8	8.1	1.1	1.1	0.39	0.[illegible]
	K-7	—	—	19.8	10.0	10.8	10.4	8.6	8.3	0.8	0.7	0.31	0.[illegible]
	A-III	15.6	—	—	20.3	9.5	9.5	7.6	7.6	1.9	1.9	0.91	0.[illegible]
1БСД9-5	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V; A-III$_B$	19.8	21.7	22.1	25.4	12.1	11.4	9.7	9.1	1.1	1.1	0.41	0.[illegible]
	A_T-Vск	—	—	23.7	27.2	13.9	12.8	11.1	10.3	1.2	1.2	0.43	0.[illegible]
	K-7	—	—	25.2	13.0	13.9	13.4	11.2	10.7	1.0	0.9	0.40	0.29
	A-III	18.4	—	—	23.9	11.1	11.1	8.9	8.9	1.9	1.9	0.94	0.94
1БСД9-6	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V; A-III$_B$	24.7	27.0	28.1	31.9	16.6	13.1	13.3	12.1	1.4	1.3	0.55	0.41
	A_T-Vск	—	—	28.0	32.2	16.6	15.6	13.6	12.4	1.5	1.4	0.50	0.34
	K-7	—	—	28.5	14.8	16.4	15.6	13.2	12.5	1.3	1.2	0.51	0.35
	A-III	25.7	—	—	33.2	14.2	14.2	11.4	11.4	2.0	2.0	1.00	1.[illegible]
1БСД9-7	A-IV; A-V; A_T-IVc; A_T-V; A-III$_B$	33.5	35.4	36.5	39.0	22.6	20.6	18.1	16.5	1.9	1.7	0.68	0.[illegible]
	A_T-Vск	—	—	35.7	40.9	21.9	20.0	17.5	16.0	1.8	1.7	0.64	0.[illegible]
	K-7	—	—	36.2	41.5	20.6	19.6	16.5	15.7	1.2	1.2	0.49	0.36
	A-III	35.7	—	—	46.0	20.4	20.4	16.3	16.3	2.2	2.2	1.00	1.00

Схемы нагружения балок



Схема затера прогибов:

а) в балках с напрягаемой арматурой

б) в балках с ненапрягаемой арматурой

1. В величину контрольных нагрузок $P_к$ включают вес домкратов, траверс и т. д.
2. Контрольная ширина раскрытия трещин принята для арматуры: классов A-III$_B$; A-IV; A_T-IVc; A-V; A_T-V; A-III – 0.25 мм; класса A_T-Vск – 0.15 мм; класса K-7 – 0.10 мм.
3. Контрольная нагрузка по прочности определена в зависимости от возможного характера разрушения балок; при этом коэффициент „c" принят для арматуры классов A-III$_B$ и A-III равным 1.25; A-IV – 1.35; A-V, A_T-IVc, A_T-V; A_T-Vск и K-7 – 1.4 при разрушении балок из-за текучести продольной растянутой арматуры; при разрушении балок из-за разрыва продольной растянутой арматуры и раздробления бетона сжатой зоны коэффициент „c" для всех классов стали равен 1.6.

Нач. отд.	Розенблют		
Гл. спец.	Кан		
Рук. гр.	Айзенберг		
Инжен.	Сетенова		
Провер.	Погбинский		

1.462.1-10/80.1-СП2

Схемы испытаний балок

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

18213-01 35

Инв. № подл. | Подпись и дата

Раскладка закладных изделий для крепления плит покрытия

Пролет 6м, плиты 3×6м



Пролет 6м, плиты 1,5×6м



Пролет 9м, плиты 3×6м



Пролет 9м, плиты 1,5×6м



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			Балки пролетом 6м, плиты 3×6м			
А4		1	1.462.1-10/80.2-100	Изделие закладное М5	2	2,8кг
А4		2	1.462.1-10/80.2-110	Изделие закладное М6	1	2,4кг
			Балки пролетом 6м, плиты 1,5×6м			
А4		1	1.462.1-10/80.2-100	Изделие закладное М5	2	2,8кг
А4		2	1.462.1-10/80.2-110	Изделие закладное М6	3	7,2кг
			Балки пролетом 9м, плиты 3×6м			
А4		1	1.462.1-10/80.2-100	Изделие закладное М5	2	2,8кг
А4		2	1.462.1-10/80.2-110	Изделие закладное М6	2	4,8кг
			Балки пролетом 9м, плиты 1,5×6м			
А4		1	1.462.1-10/80.2-100	Изделие закладное М5	2	2,8кг
А4		2	1.462.1-10/80.2-110	Изделие закладное М6	5	12,0кг
			Балки пролетом 9м, стеновые панели			
А4		3	1.462.1-10/80.2-120	Изделие закладное М7	1	4,2кг
			Балки пролетом 6м, пути подвесного транспорта			
А4		4	1.462.1-10/80.2-120-01	Изделие закладное М8	2	7,4кг.
			Балки пролетом 9м, пути подвесного транспорта			
А4		4	1.462.1-10/80.2-120-02	Изделие закладное М9	2	7,6кг

Раскладка закладного изделия для крепления стеновых панелей в балках пролетом 9м





Раскладка закладных изделий для крепления путей подвесного транспорта

Нач отд	Розенблюм		
Гл спец	Кон		
Рук гр	Розенберг		
Инженер	Семенова		
Проверил	Лозинский		

1.462.1-10/80.1-СМ3

Раскладка закладных изделий для крепления плит, стеновых панелей и путей подвесного транспорта

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ



Конструкции подвесных путей и распорок, их привязка, а также привязка закладных изделий М 8, М 9, сечения всех элементов и сварные швы крепления путей подвесного подъемно-транспортного оборудования назначаются в проекте конкретного здания

Нач отд	Розенблюм		
Гл спец	Кан		
Рук гр.	Айзенберг		
Инженер	Семенова		
Проверил	Лагвинский		

1.462 1-10/80. 1-СМ4

Схемы расположения путей подвесного транспорта

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

18213-01 37

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка балки	Напрягаемая арматура класса																Изделия арматурные							Изделия закладные					Общий расход кг
																	Арматура класса							Арматура класса		Прокат марки			
	А-IV					А-V						Ат-IVс					Всего	А-III				В-I		Всего	А-III				Всего	
	ГОСТ 5781-81					ГОСТ 5781-81						ГОСТ 10884-81						ГОСТ 5781-81				ГОСТ 6727-80			ГОСТ 5781-81		ГОСТ 103-76			
	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Итого	Ф14	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Итого	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Итого		Ф6	Ф8	Ф10	Итого	Ф5	Итого		Ф10	Итого	δ=8	Итого		
1БСТ6-1АIV	19.0				19.0												19.0	5.6		7.3	12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	48.2
1БСТ6-2АIV		24.0			24.0												24.0	5.6		7.3	12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	53.2
1БСТ6-3АIV			29.6		29.6												29.6	5.6		7.3	12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	58.8
1БСТ6-4АIV			29.6		29.6												29.6	5.6		7.3	12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	58.8
1БСТ6-5АIV				35.8	35.8												35.8		9.9	7.3	17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	69.2
1БСТ6-6АIV			44.4		44.4												44.4		9.9	7.3	17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	77.9
1БСТ6-7АIV				53.7	53.7												53.7			22.4	22.4	6.3	6.3	28.7	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	92.4
1БСТ6-1АV						14.6					14.6						14.6	5.6		7.3	12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	43.8
1БСТ6-2АV							19.0				19.0						19.0	5.6		7.3	12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	48.2
1БСТ6-4АV								24.0			24.0						24.0	5.6		7.3	12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	53.2
1БСТ6-5АV									29.6		29.6						29.6		9.9	7.3	17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	63.1
1БСТ6-6АV										35.8	35.8						35.8		9.9	7.3	17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	69.3
1БСТ6-7АV										53.7	53.7						53.7			22.4	22.4	6.3	6.3	28.7	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	92.4
1БСТ6-1АтIVс												19.0				19.0	19.0	5.6		7.3	12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	48.2
1БСТ6-2АтIVс													24.0			24.0	24.0	5.6		7.3	12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	53.2
1БСТ6-3АтIVс														29.6		29.6	29.6	5.6		7.3	12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	58.8
1БСТ6-4АтIVс														29.6		29.6	29.6	5.6		7.3	12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	58.8
1БСТ6-5АтIVс															35.8	35.8	35.8		9.9	7.3	17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	69.3
1БСТ6-6АтIVс														44.4		44.4	44.4		9.9	7.3	17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	77.3
1БСТ6-7АтIVс															53.7	53.7	53.7			22.4	22.4	6.3	6.3	28.7	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	92.4

В таблице не учтен расход стали на закладные изделия для крепления плит (П5 и П6) и подвесного транспорта (П8).

нач.отд.	Розенблют		
Гл.спец.	Кан		
Рук.гр.	Вiзенберг		
инжен.	Селенова		
Провер.	Лагбинский		

1.462.1-10/80.1ВРС

Ведомость расхода стали

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

https://zavodjbi.com/

Марка балки	Напрягаемая арматура класса Ат-V ГОСТ 10884-81 (3969) ф14	ф16 (3970)	ф18 (3971)	ф20 (3972)	ф22 (3973)	Итого	Ат-V ск ГОСТ 10884-81 ф16	ф18	ф20	ф22	Итого	А-III в ГОСТ 5781-81 ф18	ф20	ф22	ф25	ф32	Итого	Всего
6-1АтV	14.6					14.6												14.6
6-2АтV		19.0				19.0												19.0
6СТ6-4АтV			24.0			24.0												24.0
6-5АтV				29.6		29.6												29.6
6-6АтV					35.8	35.8												35.8
6-7АтV					53.7	53.7												53.7
6-2АтVск							19.0				19.0							19.0
6СТ6-3АтVск								24.0			24.0							24.0
6СТ6-4АтVск									29.6		29.6							29.6
6-5АтVск										35.8	35.8							35.8
6-6АтVск									44.4		44.4							44.4
6СТ6-7АтVск										53.7	53.7							53.7
6-1АIIIв												24.0					24.0	24.0
6-2АIIIв													29.6				29.6	29.6
6-3АIIIв														35.8			35.8	35.8
6-5АIIIв															46.0		46.0	46.0
6-6АIIIв														53.7			53.7	53.7
6-8АIIIв																75.8	75.8	75.8
6-1АIII																		
6-2АIII																		
6-3АIII																		
6-4АIII																		
6-5АIII																		
6-6АIII																		

Марка балки	Изделия арматурные. Арматура класса А-IIIв ГОСТ 5781-81 (3986, 3987, 3988) ф6	ф8	ф10	ф18 (3992)	ф20 (3993)	ф25	ф28	ф32	Итого	Вр-I ГОСТ 6727-80 ф5 (3992)	Итого	Всего	Изделия закладные. Арматура класса А-III ГОСТ 5781-81 ф10 (3961)	Итого	Прокат марки ГОСТ 103-76 δ=8 (3992)	Итого	Всего	Общ. расход кг
6-1АтV	5.6		7.3						12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	43.8
6-2АтV	5.6		7.3						12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	48.2
6СТ6-4АтV	5.6		7.3						12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	53.2
6-5АтV		9.9	7.3						17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	63.1
6-6АтV		9.9	7.3						17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	69.3
6-7АтV			22.4						22.4	6.3	6.3	28.7	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	92.4
6-2АтVск	5.6		7.3						12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	48.2
6СТ6-3АтVск	5.6		7.3						12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	53.2
6СТ6-4АтVск	5.6		7.3						12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	58.8
6-5АтVск		9.9	7.3						17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	69.3
6-6АтVск		9.9	7.3						17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	77.9
6СТ6-7АтVск			22.4						22.4	6.3	6.3	28.7	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	92.4
6-1АIIIв	5.6		7.3						12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	53.2
6-2АIIIв	5.6		7.3						12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	58.8
6-3АIIIв	5.6		7.3						12.9	6.3	6.3	19.2	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	65.0
6-5АIIIв		9.9	7.3						17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	79.5
6-6АIIIв		9.9	7.3						17.2	6.3	6.3	23.5	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	87.2
6-8АIIIв			22.4						22.4	6.3	6.3	28.7	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	114.5
6-1АIII	6.1		7.3		26.9				40.3	4.1	4.1	44.4	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	54.4
6-2АIII	6.1		7.3	0.4	11.7	22.8			48.3	4.1	4.1	52.4	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	62.4
6-3АIII		10.8	7.3	0.4		41.8			60.3	5.8	5.8	66.1	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	76.1
6-4АIII		10.8	7.3		0.5		52.6		71.2	5.8	5.8	77.0	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	87.0
6-5АIII		10.8	7.3		0.5		52.6		71.2	5.8	5.8	77.0	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	87.0
6-6АIII			23.8		0.5			69.9	94.2	5.8	5.8	100.0	4.0	4.0	6.0	6.0	10.0	110.0

В таблице не учтен расход стали на закладные изделия для крепления плит (М5 и М6) и подвесного

[illegible] (М8).

1.462.1-10/80.1-ВРС

Лист 2

18213-01 39

Марка балки	Напрягаемая арматура класса А-IV ГОСТ 5781-81					А-V ГОСТ 5781-81					A_T-IVC ГОСТ 10884-81					A_T-V ГОСТ 10884-81					Всего	Изделия арматурные. Арматура класса А-III ГОСТ 5781-81					Вр-I ГОСТ 6727-80		Всего	Изделия закладные. Арматура класса А-III ГОСТ 5781-81		Прокат марки ГОСТ 103-76		Всего	Общий расход
	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Итого	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Итого	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Итого	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Итого		Ф6	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Ф5	Итого		Ф10	Итого	δ=8	Итого		кг
1БСД9-1АIV		36.0			36.0																36.0	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	90.9
1БСД9-3АIV			44.4		44.4																44.4	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	99.3
1БСД9-4АIV	56.8				56.8																56.8	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	111.7
1БСД9-5АIV		72.0			72.0																72.0		22.1	11.0		33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	136.6
1БСД9-6АIV			88.8		88.8																88.8		22.1	11.0		33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	153.4
1БСД9-7АIV				134.5	134.5																134.5			35.1	15.8	50.9	18.7	18.7	69.6	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	216.9
1БСД9-1АV						28.4				28.4											28.4	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	83.3
1БСД9-3АV							36.0			36.0											36.0	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	90.9
1БСД9-4АV								44.4		44.4											44.4	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	99.3
1БСД9-5АV									53.8	53.8											53.8		22.1	11.0		33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	118.4
1БСД9-6АV							72.0			72.0											72.0		22.1	11.0		33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	136.6
1БСД9-7АV							108.0			108.0											108.0			35.1	15.8	50.9	18.7	18.7	69.6	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	190.4
1БСД9-1АтIVС												36.0			36.0						36.0	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	90.9
1БСД9-3АтIVС													44.4		44.4						44.4	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	99.3
1БСД9-4АтIVС											56.8				56.8						56.8	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	111.7
1БСД9-5АтIVС												72.0			72.0						72.0		22.1	11.0		33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	136.6
1БСД9-6АтIVС													88.8		88.8						88.8		22.1	11.0		33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	153.4
1БСД9-7АтIVС														134.5	134.5						134.5			35.1	15.8	50.9	18.7	18.7	69.6	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	[illegible]
1БСД9-1АтV																28.4				28.4	28.4	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	83.3
1БСД9-3АтV																	36.0			36.0	36.0	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	90.9
1БСД9-4АтV																		44.4		44.4	44.4	12.4		11.0		23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	99.3
1БСД9-5АтV																			53.8	53.8	53.8		22.1	11.0		33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	118.4
1БСД9-6АтV																	72.0			72.0	72.0		22.1	11.0		33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	136.6
1БСД9-7АтV																	108.0			108.0	108.0			35.1	15.8	50.9	18.7	18.7	69.6	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	190.4

В таблице не учтен расход стали на закладные изделия для крепления плит (М5 и М6), стеновых панелей (М7) и подвесного транспорта (М9).

Инв. № подл. | Подпись и дата

1.462.1-10/80.1-ВРС

Лист 3

18213-01 40

Марка балки	Напрягаемая арматура класса													Изделия арматурные																	Изделия закладные						Общий расход кг
														Арматура класса																	Арматура класса		Прокат марки				
	A_T-V ск					A-III$_B$					К-7		Всего	A-III																Всего	Вр-I						Всего	
	ГОСТ 10884-81					ГОСТ 5781-81					ГОСТ 13840-68*			ГОСТ 5781-81																	ГОСТ 6727-80		A-III ГОСТ 5781-81		ГОСТ 103-76			
	Ф14	Ф18	Ф20	Ф22	Итого	Ф18	Ф20	Ф22	Ф25	Итого	Ф15	Итого		Ф6	Ф8	Ф10	12	Ф16	Ф18	Ф20	Ф22	Ф25	Ф28	Ф32	Итого	Ф5	Итого		Ф10	Итого	δ=8	Итого		
1БСД9-1А$_T$V ск	32.7				32.7								32.7	12.4		11.0									23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	87.6
1БСД9-3А$_T$V ск			44.4		44.4								44.4	12.4		11.0									23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	99.3
1БСД9-4А$_T$V ск				53.8	53.8								53.8	12.4		11.0									23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	108.7
1БСД9-5А$_T$V ск			66.6		66.6								66.6		22.1	11.0									33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	131.2
1БСД9-6А$_T$V ск				80.7	80.7								80.7		22.1	11.0									33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	145.3
1БСД9-7А$_T$V ск		108.0			108.0								108.0			35.1	6.8								50.9	18.7	18.7	69.6	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	190.4
1БСД9-2А$_B$III						57.0				57.0			57.0	12.4		11.0									23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	111.3
1БСД9-3А$_B$III							66.6			66.6			66.6	12.4		11.0									23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	121.5
1БСД9-4А$_B$III									69.2	69.2			69.2	12.4		11.0									23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	124.1
1БСД9-5А$_B$III							88.8			88.8			88.8		22.1	11.0									33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	153.4
1БСД9-6А$_B$III							111.0			111.0			111.0		22.1	11.0									33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	175.6
1БСД9-7А$_B$III								161.4		161.4			161.4			35.1	6.8								50.9	18.7	18.7	69.6	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	243.8
1БСД9-1К7											20.0	20.0	20.0	12.4		11.0									23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	74.9
1БСД9-4К7											30.0	30.0	30.0	12.4		11.0									23.4	18.7	18.7	42.1	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	84.9
1БСД9-5К7											40.0	40.0	40.0		22.1	11.0									33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	104.6
1БСД9-6К7											50.0	50.0	50.0		22.1	11.0									33.1	18.7	18.7	51.8	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	114.6
1БСД9-7К7											60.0	60.0	60.0			35.1	6.8								50.9	18.7	18.7	69.6	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	142.4
1БСД9-1А III														13.1		11.0		14.1		44.8					83.0	16.2	16.2	99.2	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	112.0
1БСД9-2А III														13.1		11.0				66.3					91.0	16.2	16.2	107.2	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	120.0
1БСД9-3А III														14.0		11.0				1.0	80.1				106.1	15.5	15.5	121.6	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	134.4
1БСД9-4А III														13.1		11.0			0.8		25.7	68.7			122.1	15.5	15.5	132.6	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	150.9
1БСД9-5А III														14.0		11.0				1.0	96.1				122.1	15.5	15.5	132.6	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	150.4
1БСД9-6А III																11.0				11.2			129.6		172.1	15.5	15.5	192.6	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	205.4
1БСД9-7А III																37.3	6.8		0.8					195.3	251.0	15.5	15.5	266.5	6.2	6.2	6.6	6.6	12.8	279.3

В таблице не учтен расход стали на закладные изделия для крепления плит (М5 и М6), стеновых панелей (М7) и подвесного транспорта (М9).

ЗАВОД ЖБИ